

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：湯の沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
治山作業道		式	1		
土工費		式	1		
掘削盛土工		式	1		
バックホウ床掘	林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	357.5		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	281.7		
不整地運搬車運搬	片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	281.7		
作業土工		式	1		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め有0~40	m3	199.8		
路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	58.3		
路面工下層路盤 t=20cm		m3	77.8		
スリップバー	Φ19*600mm	本	108		
瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m2	5.4		
路面工上層路盤 t=10cm	C-80	m3	481.3		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3	m2	49.1		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石M-40 10cm 1層施工	m2	51		
仮設工		式	1		
鋼板賃料 22*1524*3048	供用180日	枚	79		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用180日	枚	172		
敷鉄板撤去		m2	2,596.6		
現道補修(不陸整正)		m2	360		
排水工		式	1		
側溝盖板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	8		
グレーチング 蓋	※官給品	枚	8		
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所)	m	8		
道路用鉄筋コンクリート側溝	道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm ※官給品	個	4		
基礎碎石		m3	1.3		

工事名：湯の沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削		式	1		
掘削積込（地山）	0.8BH 山地治山B 溪間工	m3	335		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	56		
埋戻（転圧無し）	0.8BH 溪間工	m3	335		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工（本堤（0.3基））	H=7.0m L=15.7m V=194.9m3	式	1		
堤体コンクリート（本堤）	養生	m3	194.9		
圧送管組立・撤去	L=150m未満	回	1		
落とし込み式木製残存型枠		m2	145		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	23.3		
止水板設置	止水板（塩ビ） 塩ビ 止水板 FFW200*T5mm	m	8		
円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管）	呼び径500mm	m	3		
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）	D型	本	183		
足場工		式	1		
足場設置・撤去（キャットウォーク）		m	71.7		
作業ヤード被覆工		式	1		
敷鉄板設置・撤去		m2	37.2		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用180日	枚	4		
重機進入路	180m・傾斜地	式	1		
バックホウ掘削（掘削積込、積込）	地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3） 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	546		
バックホウ掘削（掘削積込、積込）	ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3） 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	177		
大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	42		
大型土のう工	撤去	袋	42		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
運搬工		式	1		
不整地運搬車運搬	片道0.16km 木材	m3	7		
仮設工		式	1		
看板等設置工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	7		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	27		
大型土のう工	撤去	袋	27		
その他		式	1		
濁水対策 フィルター材 (設置)	Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維	m	36		
濁水対策 フィルター材 (撤去)	Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維	m	36		
止杭打込		本	12		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費	仮設材運搬 製品L≤12m 片道20.1km 往復 6.4t 仮設材運搬 製品L≤12m 片道20.1km 片道 448.3t	式	1		
技術管理費	三者会議費	式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		