

工種別数量内訳書

工事名 北之股林道改良工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	289		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	307		
むしろ伏工		m2	18.7		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 10cm	m3	47.2		
現道補修		式	1		
作業土工		式	1		
バックホウ床掘	クワ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	168		
埋戻し	小規模 土砂	m3	58		
残土処理工		式	1		
残土処理		m3	47		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	19		
法面整形(切土部)	現場制約の有無、土質	m2	52		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	5.8		
コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	67.9		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	5		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	13.3		
かご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	70		
遮水シート張工	資材のみ	m2	28.8		

工種別数量内訳書

工事名 北之股林道改良工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	12		
カルバート工		式	1		
場所打函渠工		式	1		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	4.7		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.7		
プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	B2800×H2000×L1000	m	8		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
視線誘導標	木製デリネーター	本	9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去	袋	42		
水替工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	6.5		
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
敷鉄板		式	1		
敷鉄板賃料		式	1		
敷鉄板敷設撤去		m2	6.7		
木製工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		

