

(案)

工種別数量内訳書

工事名：盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
直接工事費					
塗装工事					
屋根 下地処理	高圧洗浄、ケレン	m2	397.8		
屋根 錆止塗装	変性エポキシ錆止	m2	398		
屋根 塗装	シリコン樹脂 2回塗り	m2	397.8		
破風 塗装	素地調整の上シリコン樹脂塗装	m	91		
雨樋 塗装	素地調整の上シリコン樹脂塗装	m	159		
軒天 塗装	素地調整のアクリルNAD塗装	m2	52.2		
外壁サイディング 下地処理	高圧洗浄、ケレン	m2	410.2		
外壁サイディング シーラー	シーラー塗装	m2	410.2		
外壁サイディング 塗装	シリコン樹脂 2回塗り	m2	410.2		
外壁木部 塗装	素地調整の上木材保護塗料	m2	51.6		
付け柱 塗装 W100	素地調整の上木材保護塗料	m	94.5		
水切 塗装	素地調整の上シリコン樹脂塗装	m	76.1		
玄関車寄せ 屋根 下地処理	高圧洗浄、ケレン	m2	23.4		
玄関車寄せ 屋根 錆止塗装	変性エポキシ錆止	m2	23.4		
玄関車寄せ 屋根 塗装	シリコン樹脂 2回塗り	m2	23.4		
玄関車寄せ軒天 塗装	素地調整のアクリルNAD塗装	m2	9.9		
玄関車寄せ 軒天 木部 塗装	素地調整の上木材保護塗料	m2	18.9		
玄関車寄せ外壁サイディング 下地処	高圧洗浄、ケレン	m2	12.5		
玄関車寄せ外壁サイディング シーラー	シーラー塗装	m2	12.5		
玄関車寄せ外壁サイディング 塗装	シリコン樹脂 2回塗り	m2	12.5		
シール工事					
シーリング打替え	MS-2 サッシ廻り	m	244.7		

工事名：盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
シーリング打替え	MS-2 外壁目地	m	105.2		
シーリング被せ工法	MS-2 外壁化粧柱等取合い	m	284.0		
シーリング打替え	MS-2 外壁換気フード取合い等	式	1.0		
修繕工事					
雨樋交換	破損部のみ	式	1.0		
木材	マツ W180×t18×4,000	枚	14.0		
雑材等	釘類、塗料、シール等	式	1.0		
加工取付け施工費	大工・OP 塗装・シール含む	人	7.0		
撤去材運搬処分費	木屑、廃プラ	式	1.0		
仮設工					
枠組本足場	手すり先行方式 W600	m2	m		
運搬費	4 t 貨物	m2	枚		
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		