

工種別数量内訳書

工事名:志戸前川第一地すべり防止工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
治山作業道		式	1		
作業道作設(土工)		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	46		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	46		
不整地運搬車運搬	片道0.04km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	8		
不整地運搬車運搬	片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	16		
路肩造成工	両側1m	m	459		
路面工		式	1		
コンクリート路面工 t = 15cm	18-8-40N 1スパン当たりL=8.0 mV=3.6m ³	m3	263		
目地板	30m ² 以上 瀝青質目地板(t=10)	m ²	32.3		
道路反射鏡設置工	φ76.3*3.2*3600mm 丸形φ800	基	3		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	17		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	5		
自由勾配横断溝	幅、高さ、コンクリート規格	式	1		
U型側溝据付	300A L=0.5m 本体148kg (4週8休現場閉所)	m	0.5		
U型側溝据付	300A L=1.0m 本体295kg (4週8休現場閉所)	m	3		
U型側溝据付	300A L=2.0m 本体590kg (4週8休現場閉所)	m	24		
横断側溝ベース設置		本	18		
横断溝蓋	蓋種類	式	1		
側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 (4週8休現場閉所)	枚	28		
植生土のう水路工	黒色種子帯付30kg詰600~620*480	m	4		
RC-40	FR横断基礎碎石用	m ³	10.8		

植生マット水路工	縦張・2枚タイプ	箇所	1		
コンクリート保護工 t=15cm 測点2280,2360,2720用	18-8-40N 1スパン当たりL=2.0mV=0.9m ³	m ³	2.7		
目地板	30m ² 以上 瀝青質目地板(t=10)	m ²	2.7		
コンクリート保護工 t=15cm 測点2460用	18-8-40N 1スパン当たりL=2.0mV=1.28m ³	m ³	1.28		
目地板	30m ² 以上 瀝青質目地板(t=10)	m ²	1.28		
コンクリート保護工 t=15cm 測点EC=92用	18-8-40N 1スパン当たりL=2.0mV=1.2m ³	m ³	1.2		
目地板	30m ² 以上 瀝青質目地板(t=10)	m ²	1.2		
コンクリート保護工 t=15cm 測点2960用	18-8-40N 1スパン当たりL=2.00mV=1.43m ³	m ³	1.43		
目地板	30m ² 以上 瀝青質目地板(t=10)	m ²	1.43		
現場内碎石運搬	運搬距離350m 2260~2960=700 700/2	m ³	10.8		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ 300型	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修		m ³	300		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
木製工事看板枠工		基	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		