別紙様式6 （随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度　仙台森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年6月29日

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長　清水 俊二

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
花房山林道調査設計業務	宮城県白石市福岡蔵本字種川国有林336林班に小班外	建設コンサルタント	災害復旧計画一式

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	5,030,000円	令和4年6月29日	岩手県盛岡市南仙北二丁目3-35 北光コンサル株式会社

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
3,999,000円	令和4年6月	令和4年7月

○ 契約の相手方を選定した理由

令和4年6月6日～7日の大雨により花房山林道が路肩決壊し、車両が通行できない状況となった。来年度以降、間伐等森林整備を予定しており、早急に現場調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要であるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」（別添）のとおり

（別添3）

令　和　4　年　度

業　務　積　算　内　訳　書

工　　事　　名　　花房山林道調査設計業務

工　事　場　所　　宮城県白石市福岡蔵本字種川国有林336林班に小班外

東 北 森 林 管 理 局

仙 台 森 林 管 理 署

調 査 費 集 計 表

調査名 花房山林道調査設計業務

番号	区　　分	数 量	単位	単価	金　　額	備　　考
1	設計・計画業務	1	式	－	4,420,000	
2	測量業務	1	式	－	610,000	
	計				5,030,000	
	消費税相当額				503,000	消費税率 = 10 %
	計				503,000	
	合 計				5,533,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1	設計・計画業務			
分類	区分			金額	備考
3	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	1,569,408	別紙明細表参照
			B 労務人件費	0	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	153,070	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	105,031	〃
			E 電子成果品作成費	189,000	6.9＊(A)^(0.45)
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	13,646	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	2,030,155	
		間接原価	K その他原価	845,065	(A)＊35%／(1－35%)
			L 細計	845,065	
		M	設計業務原価 計	2,875,220	
	一般管理費等		N 一般管理費等	1,548,195	(M)＊35%／(1－35%)
			O 端数整理額	-3,415	一万円未満端数切捨額
			P 細計	1,544,780	
	Q		計	4,420,000	

設計業務・計画作成等業務価格

測量費積算構成表

No.	2	測量業務		
分類	区分		金額	備考
4	直接測量費	A 直接人件費	230,445	別紙明細表参照（A' 精度管理費対象直接人件費 72,570）
測量業務価格（測量作業費）		B 労務費	0	〃
		C 機械経費	5,562	別紙明細表参照（C' 精度管理費対象機械経費 2,178）
		D 材料費	1,854	〃
		E 旅費交通費（乗込・引揚）	0	別紙旅費計算書参照
		F 旅費交通費（打合せ旅費・現場旅費）	50,388	〃
		G 電子成果品作成費	25,000	2.3＊(A)＾(0.44)
		H その他経費	54	
		I その他直接測量費		基地関係費、安全費等
		J 精度管理費（技術管理費）	7,474	(A'+C')＊10％
		K 成果検定費（技術管理費）		成果品の検定を求める場合のみ計上する（通常は計上しない）
		L 細計	320,777	
	諸経費	M 諸経費	292,548	(L-K) 320777＊91.2％（建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）
		N 端数整理額	-3,325	一万円未満端数切捨額
		O 細計	289,223	
P 計			610,000	

明　　細　　表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	宮城(豪)	森林管理署	仙台森林管理署	
工種	設計業務		業務区分	3	メインブロックNo	10	事務所等	本署	
構造			割増率(%)		総　　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
3030	設計計画(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	44,100	44,100	44,100	44,100	
3027	現地調査(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	31,794	31,794	31,794	31,794	
3031	平面・縦断横断設計(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	91,992	91,992	91,992	91,992	
3032	数量計算(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	62,676	62,676	62,676	62,676	
3033	図面作成(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	93,508	93,508	93,508	93,508	
3034	照査(内業)	自(2)・幅員3.6m　林道施設災害調査等業務歩掛	1.000	箇所	93,496	93,496	93,496	93,496	
3026	打合せ(業務着手時・中間打合せ・成果品納入時)	自(2)・幅員3.6m　林道施設災害調査等業務歩掛	1.000	業務	302,800	302,800	302,800	302,800	
2815	補強土壁工	自(2)・幅員3.6m	1.000	式	695,966	695,966	682,320	682,320	
3028	写真撮影(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	95,562	95,562	95,562	95,562	
3029	写真整理(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛　1路線	1.000	箇所	71,160	71,160	71,160	71,160	
	計					1,583,054		1,569,408	
備考								労務費金額	その他金額
								0	13,646

明　　細　　表

明細No	2		1.0 式		メインブロック名	宮城(豪)	森林管理署	仙台森林管理署	
工種	測量業務		業務区分	4	メインブロックNo	10	事務所等	本署	
構造			割増率(%)		総　　額		内直接人件費		備　考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	単　価	金　額	
3035	計画準備(内業)	林道施設災害調査等業務歩掛	1.000	路線	45,075	45,075	45,075	45,075	*
3036	中心線測量(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛　材料費含まない	30.000	m	1,620	48,600	1,573	47,190	
3041	中心線測量(外業)　材料費	林道施設災害調査等業務歩掛	30.000	m	16	480	0	0	*
3037	縦断測量(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛　材料費含まない	30.000	m	871	26,130	846	25,380	
3042	縦断測量(外業)　材料費	林道施設災害調査等業務歩掛	30.000	m	9	270	0	0	*
3038	横断測量(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛	30.000	m	2,591	77,730	2,491	74,730	*
3039	土質区分調査(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛	30.000	m	660	19,800	634	19,020	*
3040	構造物調査等(外業)	林道施設災害調査等業務歩掛	30.000	m	661	19,830	635	19,050	*
	計					237,915		230,445	

備考	労務費金額	その他金額
	0	7,470