別紙様式3 （一般競争入札）

令和4年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和4年6月23日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　尾前 幸太郎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外1新設改良工事	秋田県仙北市角館町白岩字堀内沢国有林1177林班	土木一式工事（林道工事）	作業道（林業専用道規格相当）新設工事 L=475m 林道改良工事 L=90m	一般競争入札 （総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
37,179,000円	33,604,210円	令和4年6月14日	秋田県横手市前郷二番町7番13号 横手建設株式会社

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
36,000,000円	令和4年7月	令和4年10月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という 。）第73条の規定に基づく 競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
○ 競争に参加しよう とした者の商号又は名称並びにそのう ち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を 参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
○ 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を 実施した場合
・ 総合評価落札方式を 実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり
・ 落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を 満たした入札者のう ち、当該落札者が最も 高い評価値であったため。

入札公告

小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外１新設改良工事

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和４年４月 28 日
分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　尾前　幸太郎

1 工事概要

(1) 工事名　　小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外１新設改良工事

(2) 工事場所　秋田県仙北市角館町白岩字堀内沢国有林 1177 林班

(3) 工事内容　作業道（林業専用道規格相当）新設工事　475m
　　林道改良工事　90m

(4) 工期　　契約締結日の翌日から令和４年 10 月 26 日まで

(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。

　また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。

(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和４年７月 14 日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が直線距離で 10ｋｍ程度又は移動時間が 60 分以内）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。

　ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。

(10) 本工事は、週休２日を促進するため、現場閉所による週休２日（４週８休）に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績

証明書」を発行する。

なお、現場閉所等の達成状況が４週８休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(11) 本工事は、令和４年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。

(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期（履行期間）の延長を行う。

(14) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(15) 本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）である。

2 競争参加資格要件等

(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号（以下「予決令」という。）)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 秋田森林管理署又は秋田森林管理署湯沢支署、由利森林管理署、米代西部森林管理署、米代東部森林管理署、米代東部森林管理署上小阿仁支署、岩手北部森林管理署、盛岡森林管理署、岩手南部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。

また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るＡ等級、Ｂ等級又はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 平成 19 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。

なお、各森林管理局･署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは実績として認めない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道（治山資材運搬路を含む）若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事（設計図書に基づく工事に限る。また、改良災害復旧工事については契約金額 1，200 万円以上の工事に限る）であること。

(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。

ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ（※監理技術

者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定）を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場を限度として兼務できることとする。

また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

ア　1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。

・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。

・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業ー農業土木」、「森林ー森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。

・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。

イ　平成 19 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。

なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは実績と認めない。

ウ　監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

エ　主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に 3 ヶ月以上ある者。

オ　経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち 1 人が上記の要件を満たしていること。

(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。

ア　令和２年度から令和３年度の過去 2 年度に完成･引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65 点未満でないこと。

イ　令和３年 4 月 1 日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。

ウ　経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。

(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「株式会社森林テクニクス東北支店」である。

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)

(11) 次の事項に該当しない者であること。

ア　不誠実な行為の有無

請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。

イ　経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。

ウ　安全管理の状況

事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。

エ　労働福祉の状況

賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。

(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。

その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。

(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R 等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(15) 以下に定める届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

ア　健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出

イ　厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出

ウ　雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法

技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。

ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参して 2 部提出すること。

なお、詳細は入札説明書による。

ア　提出期間

令和４年５月２日(月)から令和４年５月 18 日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日（以下「休日等」という。）を除く。)の午前９時 00 分から午後４時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。)。

イ　提出場所

〒019-2601　秋田県秋田市河辺和田字和田 156-3

秋田森林管理署　総務グループ

電話：018-882-2311

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

ア　入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。

イ　2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。

ウ　得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

ア　企業の施工実績に関する事項

イ　配置予定技術者の能力に関する事項

ウ　地域貢献に関する事項

エ　施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）

オ　賃上げの表明の有無

(3) 落札者の決定方法

ア　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値＝(標準点＋加算点＋施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

（ア）入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

（イ）評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

イ　落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。

ウ　落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

エ　上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

オ　技術提案の方法

技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。

5 入札手続等

(1) 担当部署

〒019-2601　秋田県秋田市河辺和田字和田 156-3

秋田森林管理署　総務グループ

電話：018-882-2311

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。

ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付

する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。

ア　交付期間

令和４年４月 28 日（木）から令和４年６月９日（木）まで

イ　交付場所

上記 3(2)と同じ場所。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

ア　電子入札システムによる入札の締め切りは、令和４年６月９日(木)午後４時 00 分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和４年６月７日(火)午前９時 00 分からとする。

イ　紙入札により入札する場合は、令和４年６月 10 日(金)午後２時 00 分までに秋田森林管理署会議室へ入札書を持参すること。

ウ　開札は、令和４年６月 10 日(金)午後２時 00 分に秋田森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。

エ　紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金　免除。

イ　契約保証金　納付。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。

工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。

なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否

要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 5(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成 16 年 7 月林野庁）による。

(10) 詳細は入札説明書による。

(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費 ： 労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）

労務管理費 ： 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業工事請負契約約款

参考：東北森林管理局ホームページ掲載場所　ホームページ〉公売・入札情報 〉各種要領及びマニュアル

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは 東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外１新設改良工事
発　注　機　関　名：秋田森林管理署
入　札　公　告　日：令和４年４月 28 日
競争参加資格確認結果通知日：令和４年５月 19 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認める理由
（株）山脇組	有	
横手建設（株）	有	

別紙様式第１３号－１（局運用板）総合評価落札方式（公共工事）

入札執行調書

件　　名　小玉沢作業道(林業専用道規格相当)外１新設改良工事
日　　時　令和４年６月10日　14時00分
場　　所　秋田森林管理署　会議室
執 行 者　所属 秋田森林管理署　官職 農林水産事務官　氏名 安食義弘 J　　確 認 者　所属 秋田森林管理署　官職 農林水産技官　氏名 北林忍 ✓
立 会 者　所属 秋田森林管理署　官職 農林水産技官　氏名 川上通護 ✓

番号	入札者の商号又は名称	技術評価点					第１回			第２回			備考
		総計	標準点	技術提案加算点		施工体制評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
				企業評価	技術者評価								
1	横手建設(株)	157	100	8	19	30	36,000,000	4.361	1				落札
2	(株)山脇組	154	100	6	18	30	38,300,000	—	—				
3													
4													
5													
6													
7													
8													

（注１）金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。
（注２）執行者は、契約担当官等またはその補助者であって、当該入札執行に関する全責任を負うものとし、当該入札執行に係る決定又は判断を行うときは、確認者にその確認を求めるものとする。
確認者は、執行者が行う入札執行を補助するとともに、執行者が当該入札執行に係る決定又は判断を行う際に、その確認を行うものとする。
立会者は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８１条の規定による入札者が開札に立ち会わない場合において、当該開札に立ち会うこととされる当該入札に関係のない職員とする。
（注３）評価値は、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位は切り捨てとする。

入札筆記書

調達案件番号　　003802005020220003

調達案件名称　　小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外1新設改良工事（秋田森林管理署）

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
横手建設（株）		36,000,000	157	4.361	落札
（株）山脇組		38,300,000			

結　　果　　落札者決定

入札執行月日　　令和04年6月10日

部　　署　　東北森林管理局秋田森林管理署

入札書比較価格　（税抜き）　37,179,000
予定価格　（税込み）　40,896,900
調査基準価格　（税抜き）　33,604,210
基準評価値　　2.689

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名　　尾前幸太郎

立会・確認担当署名　　川上通護

別添3

令　和　4　年　度

工　事　名　　小玉沢作業道（林業専用道規格相当）外１新設改良工事設計書

工事場所　　秋　田　県　仙　北　市　角　館　町　白　岩　字　堀　内　沢　国　有　林　1177　林　班

東　北　森　林　管　理　局
秋　田　森　林　管　理　署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　小玉沢作業道(林業専用道規格相当)外1新設改良工事

秋田森林管理署 本署

明細No	費　目	工　　種	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　　要
1	直接工事費	土工(小玉沢作業道新設)	1.00	式	-	6,433,000	
2		排水工費(小玉沢作業道新設)	1.00	式	-	1,233,000	
3		土工費(小玉沢林道改良)	1.00	式	-	10,822,000	
4		排水工費(小玉沢林道改良)	1.00	式	-	1,697,000	
		直接工事費計				20,185,000	
5	間接工事費	共通仮設費	1.00	式	-	3,396,000	
6		現場管理費	1.00	式	-	7,826,000	
		間接工事費計				11,222,000	
	工事原価					31,407,000	
7	一般管理費等		1.00	式	-	5,772,000	
	工事価格					37,179,000	
-	消費税相当額		10.00	%	-	3,717,900	
	本工事費計					40,896,900	

明　　細　　表

1	土工(小玉沢作業道新設)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=475m W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
86	[施工数量]		1.00	式	0	0	
4361	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	791.00	m3	504	398,664	
4353	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	396.00	m3	431	170,676	
6274	切土法面整形(砂・砂質土、粘性土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	554.00	m2	451	249,854	
4369	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	137.00	m3	463	63,431	
6282	箱堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	197.00	m3	401	78,997	
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	1,121.00	m3	845	947,245	
7001	不整地運搬車運搬工(6.0t)(作業道新設)	粘性土・砂・砂質土・礫質土	928.00	m3	340	315,520	
6277	盛土法面整形	BH-0.45m3(削取り整形)	618.00	m2	471	291,078	
3702	植生吹付工	500m2以上1000m2未満	617.80	m2	220	135,916	
6100	1種伐開		155.00	m	399	61,845	
6104	密林除根		475.00	m	699	332,025	
6016	砂利路盤工　敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	196.00	m3	8,058	1,579,368	
6072	コンクリート路面工　t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	0.90	m3	35,818	32,236	
6075	路面工下層路盤　t=20cm		1.20	m3	4,834	5,800	
7003	ふとんかご	#8-15-60(合成単価)	60.00	m	18,922	1,135,320	
	頁　計					5,797,975	
	計						
		割出単価					
(備考)							

明　　細　　表

1	土工(小玉沢作業道新設)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=475m W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8004	床掘り	施工パッケージ単価計算参照	58.00	m3	2,109	122,322	
6105	支障木処理工		1.00	式	297,724	297,724	
6300	現場内砕石運搬	BH0.80m3積込　6t不 D=0.24km	247.20	m3	870	215,064	
	頁 計					635,110	
	計		[6433085]			6,433,000	
	割出単価					6,433,000	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					1,455,318	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					1,991,334	
	金額計の内　形成材料					1,406,490	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					306,181	

明　　細　　表

2	排水工費(小玉沢作業道新設)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=475m　W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
86	[施工数量]		1.00	式	0	0	
8003	コルゲートパイプ	施工パッケージ単価計算参照	17.30	m	49,560	857,388	
6065	基礎砕石工　t=30cm		8.60	m3	7,680	66,048	
8004	床掘り	施工パッケージ単価計算参照	19.00	m3	2,109	40,071	
8005	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	10.00	m3	958	9,580	
6222	鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)	3種　300A　L=2.0m	4.00	m	9,716	38,864	
6229	鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)	3種　300A　L=1.0m	1.00	m	14,224	14,224	
6243	U型側溝　グレーチング300		4.00	枚	13,483	53,932	
6267	木製路面排水工	Aタイプ	16.00	m	9,104	145,664	
6270	植生マット水路工	厚層植生マット	1.50	m	5,317	7,975	
	頁　計					1,233,746	
	計		[1233746]			1,233,000	
	割出単価					1,233,000	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					152,644	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					68,066	
	金額計の内　形成材料					961,804	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					19,601	

明　　細　　表

3	土工費(小玉沢林道改良)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=90m　W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
86	[施 工 数 量]		1.00	式	0	0	
4361	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	113.00	m3	504	56,952	
4353	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	13.00	m3	431	5,603	
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3　粗面仕上げ	64.00	m2	449	28,736	
6282	箱堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	32.00	m3	401	12,832	
4369	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	32.00	m3	463	14,816	
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	128.00	m3	845	108,160	
7002	不整地運搬車運搬工(6.0t)(林道改良)	粘性土・砂・砂質土・礫質土	106.00	m3	207	21,942	
6013	盛土法面整形	BH-0.8m3(削取り整形)	53.00	m2	474	25,122	
3702	植生吹付工	500m2以上1000m2未満	52.90	m2	220	11,638	
6016	砂利路盤工　敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	20.20	m3	8,058	162,771	
6072	コンクリート路面工　t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	13.50	m3	35,818	483,543	
6075	路面工下層路盤　t=20cm		18.00	m3	4,834	87,012	
524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	1.10	m2	1,710	1,881	
7003	ふとんかご	#8-15-60(合成単価)	54.00	m	18,922	1,021,788	
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋　ポンプ車打設	111.20	m3	26,528	2,949,913	
	頁 計					4,992,709	
	計						
		割出単価					
(備考)							

明　　細　　表

3	土工費(小玉沢林道改良)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=90m　W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4614	一般養生工	無筋構造物	111.20	m3	689	76,616	
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋　ポンプ車打設	3.40	m3	26,495	90,083	
6149	木製型枠パネル		110.90	m2	14,354	1,591,858	
8007	型枠	施工パッケージ単価計算参照	170.00	m2	9,393	1,596,810	
6066	基礎栗石工　t=15cm		10.80	m3	21,722	234,597	
8008	目地板	施工パッケージ単価計算参照	38.40	m2	1,920	73,728	
6052	足場工	キャットウォーク	87.30	m	2,497	217,988	
6026	床堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	331.00	m3	393	130,083	
8006	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	218.00	m3	1,780	388,040	
6080	大型土のう工	BH-0.80m3　製作・設置	23.00	袋	6,412	147,476	
6081	大型土のう工	BH-0.8m3　撤去	17.00	袋	758	12,886	
6115	水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去　口径50mm	1.00	箇所	19,310	19,310	
6118	水替工(小口径)日数	作業時排水　口径50mm	24.50	日	5,924	145,138	
3530	構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工	79.90	m3	7,294	582,790	
8009	コルゲートパイプ(撤去)	施工パッケージ単価計算参照	7.20	m	5,575	40,140	
6330	産廃処分費		1.00	式	178,610	178,610	
	頁　計					5,526,153	
	計						
		割出単価					
(備考)							

明　　細　　表

3	土工費(小玉沢林道改良)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=90m　W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6329	産廃処分費(運搬)		1.00	式	303,541	303,541	
	頁　計					303,541	
	計		[10822403]			10,822,000	
	割出単価					10,822,000	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					4,198,677	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					575,665	
	金額計の内　形成材料					1,906,524	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					69,363	

明　　細　　表

4	排水工費(小玉沢林道改良)	小玉沢作業道・小玉沢林道					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=90m　W=3.6m	秋田森林管理署	本署	秋田(豪)	11	仙北	180
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
86	[施工数量]		1.00	式	0	0	
8003	コルゲートパイプ	施工パッケージ単価計算参照	30.60	m	49,560	1,516,536	
6065	基礎砕石工　t=30cm		9.90	m3	7,680	76,032	
8004	床掘り	施工パッケージ単価計算参照	33.00	m3	2,109	69,597	
8006	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	20.00	m3	1,780	35,600	
	頁　計					1,697,765	
	計		[1697765]			1,697,000	
	割出単価					1,697,000	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					234,175	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					118,538	
	金額計の内　形成材料					1,289,971	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					33,667	

明　細　表

○ 1# 小玉沢作業道・小玉 ▼

5	間接工事費　共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	処分費等・飛行経費	0	鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱	0

(構造)	T 直接工事費(+)	20,185,000	o 適用諸経費率		8 道路工事
	A 積上仮設費等(+)	0	a 原定率共通仮設費率(%)		11.38
	S 対象額算定組込経費(+)	0	b 施工地域補正係数		1.3
	H 対象額算定除外経費(-)	0	c 週休2日補正係数		1.04
	P 定率仮設費算定対象額	20,185,000	d 採用仮設費率 a＊b＊c		15.38

単価No	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に積上(安全費)	1.00	基	18,536	18,536	
	定率現場環境改善費	(T＋S)＊ 1.36 %	1.00	式		274,000	
	小計	292536				292,000	
	定率共通仮設費	P ＊ 15.38 %	1.00	式		3,104,000	
	計					3,396,000	

(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額	0 %割増	9,000	

明　細　表

○ 1# 小玉沢作業道・小玉 ▼

6	間接工事費　現場管理費

（構造）	（森林管理署名）	（事務所名）	ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ	（ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ）	（ﾌﾞﾛｯｸ略称）
	秋田森林管理署	本署	11	180	秋田(豪)

単価No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額
	現 場 管 理 費		1.0	式	－	7,826,000
	計					7,826,000

A	直接工事費		20,185,000	円	
B	純工事費	（支給品費等含まない）	23,581,000	円	
C	産業廃棄物処分費等		0	円	
D	現場管理費算定対象額	(B－C)	23,581,000	円	
E	現場管理費率	(Dで算定)	31.31	％	8 道路工事
F	施工時期補正　設定工期	(標準工期)	120	日	(　229 日)
G	冬期期間内工期			日	
H	級地区分補正係数		1.20		
I	冬期率(I'年度内工期率)	(G／F＊100)	0	％	
J	冬期補正率	(H＊I／100)	0.00	％	
K	真夏日			日	
L	真夏日率	(K／F＊100)	0	％	
M	熱中症対策補正率	(L＊1．2／100)	0.00	％	
N	施工地域補正係数		1.00		
O	週休2日補正係数		1.06		
P	補正現場管理費率	(E＊N＋(J＋M))＊O	33.19	％	(J＋Mの最大は2．0％)
Q	算定現場管理費	(D＊P／100)	7,826,533	円	
R	端数切捨額	(千円止)	-533	円	
S	現場管理費	(Q＋R)	7,826,000	円	

備考

明　細　表

7	一 般 管 理 費 等					
（構造） 計算内容は下記参照		（森林管理署名）	（事務所名）	ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ	（ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ）	（ﾌﾞﾛｯｸ略称）
		秋田森林管理署	本署	11	180	秋田（豪）
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額
	一 般 管 理 費 等		1.0	式	－	5,772,000
	計					5,772,000

O 工事原価	小玉沢作業道・小玉沢林道	31,407,000	円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
A 一般管理費等算定対象額	（産廃処分費等で補正）	31,407,000	円
B 一般管理費等率	（Aで算定）	18.34	％
C 補正係数		1.00	
D 補正一般管理費等率	（B＊C）	18.34	％
E 率部一般管理費等額	（A＊D／100）	5,760,044	円
F 契約保証補正値		0.04	％
G 契約保証補正額	（A＊F／100）	12,562	円
H 算定一般管理費等	（E＋G）	5,772,606	円
I 採用一般管理費等	（千円止）	5,772,000	円

備考　係数は四捨五入　金額は切捨