

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
潟前緊急応急工事	秋田県仙北市西木町西明寺字潟前山国有林1099林班地内		治山工事	山腹工事 0.04ha
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	21,402,000円	令和8年6月8日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社門脇木材	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
21,400,000円	令和8年6月	令和8年10月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和7年度に完成した潟前治山工事の山腹工法面上部が崩壊し不安定な状態で土石が堆積しており、早急に対策しなければ県道へ土石等流出する可能性があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和8年度

工事積算内訳書

工事名 潟前緊急応急工事

工事場所 秋田県仙北市西木町西明寺字潟前山国有林1099林班地内

東北森林管理局

秋田森林管理署

本工事費内訳書

潟前緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1		7,768,000	費目行
山腹緑化工	式	1		858,000	工種行
伏工	式	1		858,400	種別行
法面清掃工	m2	100	976	97,600	
植生マット工 (キョウイスターマットL-1型 幅1×長3m 自然侵入促進型)	m2	100	7,608	760,800	
山腹基礎工	式	1		219,000	工種行
法面工	式	1		219,300	種別行
ヲ張工 ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網	m2	100	2,193	219,300	
落石防止工	式	1		1,254,000	工種行
落石防止柵	式	1		1,254,220	種別行
鋼製土留柵工 H=1.0m	m	20	58,369	1,167,380	
人力小運搬 (人肩運搬)	回	10	8,684	86,840	
仮設工	式	1		5,437,000	工種行
運搬設備工	式	1		5,417,636	種別行

本工事費内訳書

潟前緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬設備（乗用台車付き） 500kg/45° 1ヶ月	式	1		4,659,085	
作業構台工	空m3	105	5,280	554,400	
資機材荷上げ工（モノレール）	t	1700	38,897	66,124	
資材荷下し工	回	1	113,489	113,489	
敷鉄板	式	1		24,538	
工事看板等	式	1		20,275	種別行
木製工事用看板工	個所	1	20,275	20,275	
直接工事費	式	1		7,768,000	
共通仮設費計	式	1	4,499,000 + 1,629,000 + 127,000	6,255,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	87,584 + 4,380,000 + 31,536	4,499,000	
安全費	式	1		87,584	
技術管理費	式	1		4,380,000	
運搬費	式	1		31,536	
共通仮設費(率計上)	式	1		7,768,000 * 20.98 / 100 1,629,000	

本工事費内訳書

潟前緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場環境改善費(率計上)	式	1		7,768,000 * 1.64 / 100 127,000	
純工事費	式	1		7,768,000 + 6,255,000 14,023,000	
現場管理費	式	1		9,643,000 * 45.44 / 100 4,381,000	
工事原価	式	1		14,023,000 + 4,381,000 18,404,000	
一般管理費等	式	1		$((14,024,000 * (21.34 + 0 + 0) / 100) + 5,609.6) - 0$ 2,998,331	
一般管理費等計	式	1		2,998,331 2,998,000	
工事価格	式	1		21,402,000 21,402,000	
消費税相当額	式	1		21,402,000 * 10 / 100 2,140,200	
請負金額	式	1		21,402,000 + 2,140,200 23,542,200	