

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 岩手南部森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 8 月 29 日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所	工事種別	工事概要
沢緊急応急工事		岩手県和賀郡西和賀町沢内若畑高下山国有林1208林班	土木一式工事	緊急応急工事 大型土のう 運搬設置344袋
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	17,039,000円	令和7年8月29日	岩手県北上市常盤台二丁目9番4号 岩手建設工業株式会社 代表取締役 八重樫 博之	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
16,800,000円	令和7年8月	令和7年12月		

- 契約の相手方を選定した理由
- 本工事は、和賀郡西和賀町沢内若畑1208林班において山腹崩壊が発生し、崩落土砂及び倒木により土砂ダムが形成され、今後の降雨の影響によっては土砂ダムが崩壊し下流域に被害を及ぼす恐れがあることから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、緊急応急工事実施要領に基づき随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
- 別紙「工事積算内訳書」(別添1)のとおり

(別添1)

令和7年度

工事積算内訳書

工事名 沢内緊急応急工事

工事場所 岩手県和賀郡西和賀町沢内若畑高下山国有林1208林班

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

本工事費内訳書

吠沢緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1		6,722,000	費目行
仮設工	式	1		6,722,000	工種行
土留・仮締切工	式	1		5,875,240	種別行
大型土のう運搬設置	袋	344	15,020	5,166,880	1号明細書 4頁
暗渠排水管 据付 波状管 700~1,000m要	m	12	59,030	708,360	3号代価表 9頁
工事用道路工	式	1		847,017	種別行
現道補修	式	1		368,235	2号明細書 5頁
敷鉄板 22×1524×6096mm	式	1		478,782	3号明細書 6頁
直接工事費	式	1		6,722,000	
共通仮設費計	式	1		715,000 + 1,902,000 2,617,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		715,640 715,000	
運搬費	式	1		715,640	1号内訳書 3頁
共通仮設費(率計上)	式	1		6,722,000 * 28.31 / 100 1,902,000	
純工事費	式	1		6,722,000 + 2,617,000 9,339,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1		9,339,000 * 50.32 / 100 4,699,000	
工事原価	式	1		9,339,000 + 4,699,000 14,038,000	
一般管理費等	式	1	$((14,038,000 * (21.34 + 0 + 0) / 100) + 5,615.2) - 0$	3,001,324	
一般管理費等計	式	1		3,001,324 3,001,000	
工事価格	式	1		17,039,000 17,039,000	
消費税相当額	式	1		17,039,000 * 10 / 100 1,703,900	
請負金額	式	1		17,039,000 + 1,703,900 18,742,900	