

支出負担行為担当官
東北森林管理局長 箕輪 富男

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事	青森県五所川原市金木町芦野200-498	土木一式工事	建築物取りこわし11棟、工作物1基、外構取りこわし一式	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
79,460,000円	73,103,200円	令和8年6月18日	青森県つがる市木造兼館立田101番地（株）江良組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
75,600,000円	令和8年6月	令和9年3月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和8年4月23日

支出負担行為担当官

東北森林管理局長 箕輪 富男

1 工事概要

- (1) 工事名 津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事
- (2) 工事場所 青森県五所川原市金木町芦野200-498
- (3) 工事内容 庁舎等の解体工事
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで
- (5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。
- (6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年8月7日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。
また、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
なお、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。
ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
- (9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

2 競争参加資格要件等

- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 東北森林管理局において別表の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること)。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 別表の2に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
- なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評価を受けている工事にあつては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。
- 経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
- 同種工事：別表の2のとおり。
- (5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。
- ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。
- イ 別表の3に示す期間に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
- なお、各森林管理局・署等発注の工事であつて、工事成績評価を受けている工事にあつては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。
- ウ 監理技術者が必要となる工事にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあつては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。
- オ 経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。
- (6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。
- ア 別表の4に示す期間の過去2年度に完成・引渡し完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。
- イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡し完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。
- ウ 経常建設共同企業体にあつては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- なお、本工事に係る設計業務等の受託者は次に掲げる者である。
- 別表の6のとおり。
- (9) 別表の7に建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等を有すること。
- また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表の7の区域内であること。
- (10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあつては、その許認可を受けている者であること。

ア 建設業法の許可について

建設業法第3条第1項に基づき、「建築工事業」又は「解体工事業」の許可を受けている者。

イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条により、別表の8の県知事（管轄する知事）の登録を受けている者。

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明書参照）

(12) 次の事項に該当しない者であること。

ア 不誠実な行為の有無

請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。

イ 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。

ウ 安全管理の状況

事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。

エ 労働福祉の状況

賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。

(13) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。

その記載内容が適正でない（未記載を含む）場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。

(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法（CD-R等による配布等）での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知）に基づき、警察当局から当局長（署長、支署長含む）に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(16) 以下に定める届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法

技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。

ただし、電子入札システムによりがたい者で、事前に発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に郵送等（配達証明ができるものに限る。以下同じ。）又は持参により1部提出すること。

なお、詳細は入札説明書による。

ア 提出期間と提出先 別表の9のとおり

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に

参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

ア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。

イ 2(13)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。

ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

ア 企業の施工実績に関する事項

イ 配置予定技術者の能力に関する事項

ウ 信頼性・地域貢献に関する事項

(3) 落札者の決定方法

ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。

ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

オ 技術提案の方法

技術提案は入札説明書に基づき作成するものとする。

5 入札手続等

(1) 担当部署

別表の 10 のとおり。

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。

ただし、やむを得ない事情等による場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書を別表の 10 のとおり交付する。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

ア 電子入札システムによる入札は、別表の 11 のとおり。

イ 紙入札により入札は、別表の 11 のとおり。

ウ 開札は、別表の 11 のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。

エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 納付。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

詳細は入札説明書による。

なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否

要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口

別表の 10 のとおり。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により技術提案書等を提出するこ

とができるが、競争に参加するためには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年6月林野庁）による。

(10) 詳細は入札説明書による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。

ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル

(<https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html>)

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html>) をご覧下さい。

【入札公告】 別表

津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事

1 競争参加資格要件	東北森林管理局における「建設工事」の「建築一式工事」の一般競争参加資格の認定を受けている者で、「建築一式工事」に係るB等級、C等級又はD等級
2 同種工事の実績	実績期間として、平成23年4月1日以降に元請けとして以下の同種工事の施工・完成・引渡しした実績を有すること。 同種工事：延床面積700m ² 以上の木造建築物の解体工事であること。
3 技術者の経験	平成23年4月1日以降に上記2の同種工事の実績・経験を有する者
4 工事成績評定点の平均に係わる期間	期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日（過去2年度）
5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間	期間：令和7年4月1日以降
6 工事に係る設計業務委託業者	会社名：株式会社小野建築研究所 住所：秋田県秋田市旭北錦町3番14号 電話番号：018-888-4551
7 建設業法に定める営業所等の所在地	東北森林管理局管内に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。
8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録	法律第21条により、青森県知事の登録を受けている者。
9 技術提案書等の提出期間と提出先	提出期間：令和8年4月24日（金）から令和8年5月14日（木）まで（休日を除く。）午前9時00分から午後5時00分まで。 提出先（紙提出の場合）： 〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9番16号 東北森林管理局 総務企画部 経理課 電話：018-836-2091
10 入札説明書の交付	担当部署：上記9の提出先と同じ 交付期間：令和8年4月24日（金）から令和8年6月3日（水）まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。（入札日の前日まで）
11 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出	電子入札システムによる入札 入札書受付開始：令和8年6月1日（月）午前9時00分から 入札書提出締切：令和8年6月3日（水）午後5時00分まで 紙入札による場合 入札受付：令和8年6月4日（木）午前9時45分から受付。 入札締切：令和8年6月4日（木）午前10時00分締切。 開札の日時及び場所 開札日時：令和8年6月4日（木）午前10時00分 開札場所：東北森林管理局 4階第1会議室 ※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。

注：「休日」とは行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。

(別添1)

競争参加資格確認結果書

工 事 名： 津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事

発 注 機 関 名： 東北森林管理局

入 札 公 告 日： 令和8年4月23日

競争参加資格確認結果通知日： 令和8年5月18日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認める理由
(株) 江良組	有	
(株) 平成産業	有	
(株) 今与建設	無	同種工事の実績及び経験が入札公告2(4)及び2(5)イ、入札証明書4(4)及び4(5)イに合致しないため。
(株) 竹内組	無	同種工事の実績及び経験が入札公告2(4)及び2(5)イ、入札証明書4(4)及び4(5)イに合致しないため。

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさないかを記載すること。

(別添3)

令和8年度

津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事

土木一式工事設計書

工期

本工事の完成期日は令和9年3月10日とする

施工場所 青森県五所川原市金木町芦野200-498

東北森林管理局

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 庁舎解体		1	式	21,700,561	
II 事務所解体		1	式	5,704,116	
III 車庫解体		1	式	4,727,730	
IV 倉庫解体		1	式	1,943,835	
V 自転車置場解体		1	式	452,375	
VI 鉄塔解体		1	式	4,694,830	
VII 外構解体		1	式	19,618,096	
計				58,841,543	
共通費					
1 共通仮設費		1	式	7,010,947	
2 現場管理費		1	式	4,780,890	
3 一般管理費	【改め】	1	式	8,826,620	8,836,235
計	【改め】			20,618,457	20,628,072
合計(工事価格)	【改め】			79,460,000	79,469,615
消費税等相当額	10%			7,946,000	
総合計(工事費)				87,406,000	

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 庁舎解体					
1 直接仮設工事		1	式	4,118,320	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	4,511,840	
3 電気設備解体		1	式	699,380	
4 機械設備解体		1	式	595,400	
5 内・外装解体		1	式	1,389,900	
6 躯体解体		1	式	3,674,760	
7 基礎・杭その他		1	式	895,400	
8 埋戻し、整地		1	式	327,921	
9 建設副産物処理		1	式	5,487,640	
計				21,700,561	
II 事務所解体					
1 直接仮設工事		1	式	1,389,260	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	1,428,816	
3 電気設備解体		1	式	195,520	
4 機械設備解体		1	式	123,200	
5 内・外装解体		1	式	284,950	
6 躯体解体		1	式	753,380	
7 基礎・杭その他		1	式	238,840	

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
8 埋戻し、整地		1	式	88,910	
9 建設副産物処理		1	式	1,201,240	
計				5,704,116	
Ⅲ 車庫解体					
1 直接仮設工事		1	式	2,123,697	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	411,154	
3 電気設備解体		1	式	138,650	
4 内・外装解体		1	式	101,885	
5 躯体解体		1	式	1,067,748	
6 基礎・杭その他		1	式	302,626	
7 埋戻し、整地		1	式	73,220	
8 建設副産物処理		1	式	508,750	
計				4,727,730	
Ⅳ 倉庫解体					
1 直接仮設工事		1	式	846,264	
2 電気設備解体		1	式	49,350	
3 内・外装解体		1	式	61,090	
4 躯体解体		1	式	454,690	

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
5 基礎・杭その他		1	式	123,000	
6 埋戻し、整地		1	式	29,811	
7 建設副産物処理		1	式	379,630	
計				1,943,835	
V 自転車置場解体					
1 直接仮設工事		1	式	279,260	
2 躯体解体		1	式	99,600	
3 基礎・杭その他		1	式	44,222	
4 埋戻し、整地		1	式	10,983	
5 建設副産物処理		1	式	18,310	
計				452,375	
VI 鉄塔解体		1	式	4,694,830	
計				4,694,830	
VII 外構解体					
1 外構		1	式	4,374,456	
2 樹木		1	式	6,133,300	
3 整地		1	式	9,110,340	
計				19,618,096	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
I 庁舎解体					
1 直接仮設工事	直接仮設	1	式	4,118,320	
計				4,118,320	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	4,511,840	
計				4,511,840	
3 電気設備解体		1	式	699,380	
計				699,380	
4 機械設備解体		1	式	595,400	
計				595,400	
5 内・外装解体		1	式	1,389,900	
計				1,389,900	
6 躯体解体		1	式	3,674,760	
計				3,674,760	
7 基礎・杭その他		1	式	895,400	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				895,400	
8 埋戻し、整地		1	式	327,921	
計				327,921	
9 建設副産物処理		1	式	5,487,640	
計				5,487,640	
II 事務所解体					
1 直接仮設工事	直接仮設	1	式	1,389,260	
計				1,389,260	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	1,428,816	
計				1,428,816	
3 電気設備解体		1	式	195,520	
計				195,520	
4 機械設備解体		1	式	123,200	
計				123,200	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
5 内・外装解体		1	式	284,950	
計				284,950	
6 躯体解体		1	式	753,380	
計				753,380	
7 基礎・杭その他		1	式	238,840	
計				238,840	
8 埋戻し、整地		1	式	88,910	
計				88,910	
9 建設副産物処理		1	式	1,201,240	
計				1,201,240	
Ⅲ 車庫解体					
1 直接仮設工事	1.1 ③-1	1	式	367,174	
	1.2 ③-2	1	式	322,183	
	1.3 ③-3	1	式	446,949	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
	1.4 ④-1	1	式	472,640	
	1.5 ④-2	1	式	514,751	
計				2,123,697	
2 石綿含有建材撤去工事		1	式	411,154	
計				411,154	
3 電気設備解体		1	式	138,650	
計				138,650	
4 内・外装解体		1	式	101,885	
計				101,885	
5 躯体解体	5.1 ③-1	1	式	178,800	
	5.2 ③-2	1	式	119,400	
	5.3 ③-3	1	式	285,000	
	5.4 ④-1	1	式	215,174	
	5.5 ④-2	1	式	269,374	
計				1,067,748	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6 基礎・杭その他	6.1 ③-1	1	式	62,445	
	6.2 ③-2	1	式	40,590	
	6.3 ③-3	1	式	91,591	
	6.4 ④-1	1	式	64,800	
	6.5 ④-2	1	式	43,200	
計				302,626	
7 埋戻し、整地		1	式	73,220	
計				73,220	
8 建設副産物処理		1	式	508,750	
計					
IV 倉庫解体					
1 直接仮設工事	1.1 ⑥-1	1	式	455,780	
	1.2 ⑥-2	1	式	390,484	
計				846,264	
2 電気設備解体		1	式	49,350	
計				49,350	

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
3 内・外装解体		1	式	61,090	
計				61,090	
4 躯体解体	4.1 ⑥-1	1	式	215,174	
	4.2 ⑥-2	1	式	161,516	
	4.3 プレハブ	1	式	78,000	
計				454,690	
5 基礎・杭その他	5.1 ⑥-1	1	式	69,600	
	5.2 ⑥-2	1	式	53,400	
計				123,000	
6 埋戻し、整地		1	式	29,811	
計				29,811	
7 建設副産物処理		1	式	379,630	
計				379,630	
V 自転車置場解体					

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1 直接仮設工事		1	式	279,260	
計				279,260	
2 躯体解体		1	式	99,600	
計				99,600	
3 基礎・杭その他		1	式	44,222	
計				44,222	
4 埋戻し、整地		1	式	10,983	
計				10,983	
5 建設副産物処理		1	式	18,310	
計				18,310	
VI 鉄塔解体		1	式	4,694,830	
計				4,694,830	
VII 外構解体					
1 外構		1	式	4,374,456	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 庁舎解体						
1 直接仮設工事						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	802	m ²	1,790	1,435,580	
内部仕上足場	脚立足場	678	m ²	730	494,940	
ローリング足場	幅1.5m 高さ5.0m以下 存置1ヶ月	1	台	49,000	49,000	
安全手すり	単管	197	m	1,800	354,600	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	802	m ²	2,100	1,684,200	
取りこわし機械運搬費		1	回	100,000	100,000	
計					4,118,320	
2 石綿含有建材撤去工事						
石綿含有成形板処理工事	レベル3					
床養生		569	m ²	720	409,680	
壁養生		226	m ²	860	194,360	
整理清掃後片付け		795	m ²	960	763,200	
成形板除去	屋内床	569	m ²	2,040	1,160,760	
成形板除去	屋内壁	226	m ²	2,400	542,400	
成形板除去	屋内天井	572	m ²	2,520	1,441,440	
計					4,511,840	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 電気設備解体						
器具類		1	式		129,200	
機器類		1	式		193,700	
配管類		1	式		161,200	
電線・ケーブル類		1	式		215,280	
計					699,380	
4 機械設備解体						
空調設備機器類		1	式		240,500	
衛生設備機器類		1	式		161,200	
配管・ダクト類		1	式		193,700	
計					595,400	
5 内・外装解体						
内部造作材撤去		678	m ²	2,050	1,389,900	
計					1,389,900	
6 躯体解体						
木造建物解体	上屋解体	678	m ²	5,420	3,674,760	
計					3,674,760	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
7 基礎・杭その他							
	木造建物基礎コンクリート解体	62.7	m3	12,000	752,400		
	土間コンクリート解体	27.5	m3	5,200	143,000		
	計				895,400		
8 埋戻し、整地							
	埋戻し	山砂	62.7	m3	5,230	327,921	
	計				327,921		
9 建設副産物処理							
	積込み	コンクリート、モルタル類	129	m3	3,700	477,300	
	積込み	内装仕上材、木材類	165	m3	2,500	412,500	
	運搬費	コンクリート類	129	m3	3,000	387,000	
	運搬費	木類	153	m3	1,800	275,400	
	運搬費	石こうボード類	11.5	m3	1,800	20,700	
	処分費	コンクリートガラ有筋	216	t	2,500	540,000	
	処分費	がれき類	36.8	t	2,500	92,000	
	処分費	金属くず(アルミ)	1.6	t	-150,000	-240,000	
	処分費	金属くず(鉄)	9	t	9,000	81,000	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	ガラスくず	3.7	t	68,200	252,340	
処分費	木くず	91.9	t	26,400	2,426,160	
処分費	廃プラスチック	1.5	t	70,000	105,000	アスベスト含有 建材
処分費	廃石こうボード	6.4	t	70,000	448,000	アスベスト含有 建材
処分費	畳	0.4	t	75,600	30,240	
処分費	ケイカル板	2.4	t	70,000	168,000	アスベスト含有 建材
処分費	紙くず	0.3	t	40,000	12,000	
計					5,487,640	
II 事務所解体						
1 直接仮設工事						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	273	m ²	1,790	488,670	
内部仕上足場	脚立足場	139	m ²	730	101,470	
安全手すり	単管	69.9	m	1,800	125,820	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	273	m ²	2,100	573,300	
取りこわし機械運搬費		1	回	100,000	100,000	
計					1,389,260	
2 石綿含有建材撤去工事						
石綿含有成形板処理工事	レベル3					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床養生		22.6	m ²	720	16,272	
壁養生		110	m ²	860	94,600	
整理清掃後片付け		133	m ²	960	127,680	
成形板除去	屋内床	22.6	m ²	2,040	46,104	
成形板除去	屋内壁	110	m ²	2,400	264,000	
成形板除去	屋内天井	108	m ²	2,520	272,160	
Pタイル剥ぎ取り	文書庫 床	19	m ²	2,000	38,000	
Pタイル下地接着剤剥ぎ取り	集じん装置付きディスク グラインダーケレン工法	19	m ²	30,000	570,000	
計					1,428,816	
3 電気設備解体						
器具類		1	式		35,620	
機器類		1	式		54,600	
配管類		1	式		45,500	
電線・ケーブル類		1	式		59,800	
計					195,520	
4 機械設備解体						
空調設備機器類		1	式		49,300	
衛生設備機器類		1	式		32,900	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・ダクト類		1	式		41,000	
計					123,200	
5 内・外装解体						
内部造作材撤去		139	m ²	2,050	284,950	
計					284,950	
6 躯体解体						
木造建物解体	上屋解体	139	m ²	5,420	753,380	
計					753,380	
7 基礎・杭その他						
木造建物基礎コンクリート解体		17	m ³	12,000	204,000	
土間コンクリート解体		6.7	m ³	5,200	34,840	
計					238,840	
8 埋戻し、整地						
埋戻し	山砂	17	m ³	5,230	88,910	
計					88,910	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 建設副産物処理						
積込み	コンクリート、モルタル類	35.6	m3	3,700	131,720	
積込み	内装仕上材、木材類	27.5	m3	2,500	68,750	
運搬費	コンクリート類	35.6	m3	3,000	106,800	
運搬費	木類	23.2	m3	1,800	41,760	
運搬費	石こうボード類	4.3	m3	1,800	7,740	
運搬費	Pタイル接着剤	1	回	70,000	70,000	アスベスト含有 建材
処分費	コンクリートガラ有筋	56.9	t	2,500	142,250	
処分費	がれき類	11	t	2,500	27,500	
処分費	金属くず(アルミ)	0.6	t	-150,000	-90,000	
処分費	金属くず(鉄)	2.5	t	9,000	22,500	
処分費	ガラスくず	0.7	t	68,200	47,740	
処分費	木くず	13.9	t	26,400	366,960	
処分費	廃プラスチック	0.18	t	70,000	12,600	アスベスト含有 建材
処分費	廃石こうボード	1.6	t	70,000	112,000	アスベスト含有 建材
処分費	畳	0.7	t	75,600	52,920	
処分費	ケイカル板	0.8	t	70,000	56,000	アスベスト含有 建材
処分費	紙くず	0.1	t	40,000	4,000	
処分費	Pタイル接着剤	0.1	t	200,000	20,000	アスベスト含有 建材
計					1,201,240	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 車庫解体						
1 直接仮設工事						
1.1 ③-1						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	80.6	m ²	1,790	144,274	
安全手すり	単管	29.8	m	1,800	53,640	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	80.6	m ²	2,100	169,260	
計					367,174	
1.2 ③-2						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	70.7	m ²	1,790	126,553	
安全手すり	単管	26.2	m	1,800	47,160	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	70.7	m ²	2,100	148,470	
計					322,183	
1.3 ③-3						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	98.1	m ²	1,790	175,599	
安全手すり	単管	36.3	m	1,800	65,340	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	98.1	m ²	2,100	206,010	
計					446,949	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.4 ④-1						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	106	m ²	1,790	189,740	
安全手すり	単管	33.5	m	1,800	60,300	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	106	m ²	2,100	222,600	
計					472,640	
1.5 ④-2						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	105	m ²	1,790	187,950	
内部仕上足場	脚立足場	49.7	m ²	730	36,281	
安全手すり	単管	38.9	m	1,800	70,020	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	105	m ²	2,100	220,500	
計					514,751	
2 石綿含有建材撤去工事						
石綿含有成形板処理工事	レベル3	1	式			
壁養生		46.7	m ²	720	33,624	
整理清掃後片付け		46.7	m ²	860	40,162	
成形板除去	屋内壁	46.7	m ²	2,400	112,080	
成形板除去	屋内天井	89.4	m ²	2,520	225,288	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計					411,154	
3 電気設備解体						
器具類		1	式		33,550	
配管類		1	式		51,000	
電線・ケーブル類		1	式		54,100	
計					138,650	
4 内・外装解体						
内部造作材撤去	④-2	49.7	m ²	2,050	101,885	
計					101,885	
5 躯体解体						
5.1 ③-1						
鉄骨造建物解体	上屋解体	29.8	m ²	6,000	178,800	
計					178,800	
5.2 ③-2						
鉄骨造建物解体	上屋解体	19.9	m ²	6,000	119,400	
計					119,400	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.3 ③-3						
鉄骨造建物解体	上屋解体	47.5	m ²	6,000	285,000	
計					285,000	
5.4 ④-1						
木造建物解体	上屋解体	39.7	m ²	5,420	215,174	
計					215,174	
5.5 ④-2						
木造建物解体	上屋解体	49.7	m ²	5,420	269,374	
計					269,374	
6 基礎・杭その他						
6.1 ③-1						
鉄骨造建物基礎コンクリート 解体		2.5	m ³	15,600	39,000	
土間コンクリート解体		4.5	m ³	5,210	23,445	
計					62,445	
6.2 ③-2						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨造建物基礎コンクリート解体		1.6	m3	15,600	24,960	
土間コンクリート解体		3	m3	5,210	15,630	
計					40,590	
6.3 ③-3						
鉄骨造建物基礎コンクリート解体		3.5	m3	15,600	54,600	
土間コンクリート解体		7.1	m3	5,210	36,991	
計					91,591	
6.4 ④-1						
木造建物基礎コンクリート解体		2.8	m3	12,000	33,600	
土間コンクリート解体		6	m3	5,200	31,200	
計					64,800	
6.5 ④-2						
木造建物基礎コンクリート解体		3.6	m3	12,000	43,200	
計					43,200	
7 埋戻し、整地						
③-1 埋戻し	山砂	2.5	m3	5,230	13,075	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③-2 埋戻し	山砂	1.6	m3	5,230	8,368	
③-3 埋戻し	山砂	3.5	m3	5,230	18,305	
④-1 埋戻し	山砂	2.8	m3	5,230	14,644	
④-2 埋戻し	山砂	3.6	m3	5,230	18,828	
計					73,220	
8 建設副産物処理						
積込み	コンクリート、モルタル類	46.1	m3	3,700	170,570	
積込み	内装仕上材、木材類	10.5	m3	2,500	26,250	
運搬費	コンクリート類	46.1	m3	3,000	138,300	
運搬費	木類	8.9	m3	1,800	16,020	
運搬費	石こうボード類	1.6	m3	1,800	2,880	
処分費	コンクリートガラ有筋	83	t	2,500	207,500	
処分費	がれき類	4.5	t	2,500	11,250	
処分費	金属くず(アルミ)	1	t	-150,000	-150,000	
処分費	金属くず(鉄)	4.6	t	9,000	41,400	
処分費	鉄骨	13.6	t	-18,000	-244,800	
処分費	ガラスくず	0.1	t	68,200	6,820	
処分費	木くず	5.4	t	26,400	142,560	
処分費	廃石こうボード	1.1	t	70,000	77,000	アスベスト含有 建材

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	ケイカル板	0.9	t	70,000	63,000	アスベスト含有 建材
計					508,750	
IV 倉庫解体						
1 直接仮設工事						
1.1 ⑥-1						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	100	m ²	1,790	179,000	
安全手すり	単管	37.1	m	1,800	66,780	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	100	m ²	2,100	210,000	
計					455,780	
1.2 ⑥-2						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	81	m ²	1,790	144,990	
内部仕上足場	脚立足場	29.8	m ²	730	21,754	
安全手すり	単管	29.8	m	1,800	53,640	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	81	m ²	2,100	170,100	
計					390,484	
2 電気設備解体						
器具類		1	式		15,750	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類		1	式		17,100	
電線・ケーブル類		1	式		16,500	
計					49,350	
3 内・外装解体						
内部造作材撤去	㊦-2	29.8	m ²	2,050	61,090	
計					61,090	
4 躯体解体						
4.1 ㊦-1						
木造建物解体	上屋解体	39.7	m ²	5,420	215,174	
計					215,174	
4.2 ㊦-2						
木造建物解体	上屋解体	29.8	m ²	5,420	161,516	
計					161,516	
4.3 プレハブ		1	式		78,000	
計					78,000	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 基礎・杭その他						
5.1 ⑥-1						
木造建物基礎コンクリート解体		3.2	m3	12,000	38,400	
土間コンクリート解体		6	m3	5,200	31,200	
計					69,600	
5.1 ⑥-2						
木造建物基礎コンクリート解体		2.5	m3	12,000	30,000	
土間コンクリート解体		4.5	m3	5,200	23,400	
計					53,400	
6 埋戻し、整地						
⑥-1 埋戻し	山砂	3.2	m3	5,230	16,736	
⑥-2 埋戻し	山砂	2.5	m3	5,230	13,075	
計					29,811	
7 建設副産物処理						
積込み	コンクリート、モルタル類	19.4	m3	3,700	71,780	
積込み	内装仕上材、木材類	7.8	m3	2,500	19,500	
運搬費	コンクリート類	19.4	m3	3,000	58,200	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費	木類	7.7	m3	1,800	13,860	
運搬費	石こうボード類	0.1	m3	1,800	180	
処分費	コンクリートガラ有筋	38.9	t	2,500	97,250	
処分費	金属くず(アルミ)	0.3	t	-150,000	-45,000	
処分費	金属くず(鉄)	2.4	t	9,000	21,600	
処分費	ガラスくず	0.1	t	68,200	6,820	
処分費	木くず	4.6	t	26,400	121,440	
処分費	ケイカル板	0.2	t	70,000	14,000	アスベスト含有 建材
計					379,630	
V 自転車置場解体						
1 直接仮設工事						
単管一本足場	H=10m未満 存置3ヶ月	58	m ²	1,790	103,820	
安全手すり	単管	29.8	m	1,800	53,640	
シート養生	防音シート 存置3ヶ月	58	m ²	2,100	121,800	
計					279,260	
2 躯体解体						
鉄骨造建物解体	上屋解体	16.6	m ²	6,000	99,600	
計					99,600	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 基礎・杭その他						
鉄骨造建物基礎コンクリート解体		2.1	m3	15,600	32,760	
土間コンクリート解体		2.2	m3	5,210	11,462	
計					44,222	
4 埋戻し、整地						
埋戻し	山砂	2.1	m3	5,230	10,983	
計					10,983	
5 建設副産物処理						
積込み	コンクリート、モルタル類	4.8	m3	3,700	17,760	
運搬費	コンクリート類	4.8	m3	3,000	14,400	
処分費	コンクリートガラ有筋	10.3	t	2,500	25,750	
処分費	金属くず(鉄)	0.2	t	9,000	1,800	
処分費	鉄骨	2.3	t	-18,000	-41,400	
計					18,310	
VI 鉄塔解体						
鉄塔解体	H=22m未満 積込み共	1	基		500,000	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎解体	土工含む 8000×8000 ×t=1500 積込み共	96	m3	19,600	1,881,600	
運搬費	鉄くず	3	t	6,000	18,000	
運搬費	コンクリートガラ	96	m3	3,000	288,000	
処分費	コンクリートガラ有筋	240	t	2,500	600,000	
スクラップ	鉄骨	3	t	-18,000	-54,000	
埋戻し	山砂	82	m3	5,230	428,860	
重機回送費	BH0.7m3	6	回	40,000	240,000	
解体アタッチメント	圧砕機・鉄骨カッター・ブ レーカー	1	式		180,000	
経費		1	式		612,370	
計					4,694,830	
VII 外構解体						
1 外構						
コンクリート縁石撤去	120×120×600	45	m	900	40,500	
コンクリート側溝撤去	W=300	152	m	1,200	182,400	
コンクリート側溝蓋	W=300	23	枚	700	16,100	
グレーチング蓋	W=150	7.5	m	800	6,000	
グレーチング蓋	W=300	6	m	1,000	6,000	
スチール製手摺撤去	H=1500	70	m	3,200	224,000	
同上コンクリート基礎撤去	250×250×500	39	個	1,350	52,650	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装撤去	t=150	71.8	m ²	770	55,286	
アスファルト舗装撤去	t=50	1,814	m ²	310	562,340	
アスファルト舗装カッター入れ		7.1	m	1,800	12,780	
門撤去	コンクリートブロック 600×600×1200	2	ヶ所	25,000	50,000	
木製館名板撤去	運搬費・処分費共	1	ヶ所	15,000	15,000	
木製サイン撤去	運搬費・処分費共	1	ヶ所	2,000	2,000	
庭石撤去	1.5t程度 運搬費・処分費共	5	ヶ所	18,000	90,000	
雑木撤去	運搬費・処分費共	6	本	28,000	168,000	
花壇コンクリートブロック撤去	120×120×600	23	m	900	20,700	
浄化槽撤去	6000×3000 35人槽	1	式	450,000	450,000	
同上	くみ取り、清掃、消毒	1	式	200,000	200,000	
便槽撤去		1	式	120,000	120,000	
同上	くみ取り、清掃、消毒	1	式	50,000	50,000	
地下オイルタンク撤去	2600×1600×2100	1	式	450,000	450,000	
同上	オイル抜き	1	式	200,000	200,000	
取りこわし機械運搬費		1	式	200,000	200,000	
積込み	コンクリート、モルタル類	127	m ³	3,700	469,900	
運搬費	コンクリート類	127	m ³	3,000	381,000	
処分費	コンクリートガラ有筋	25.2	t	2,500	63,000	
処分費	コンクリートガラ無筋	49.2	t	1,500	73,800	

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	アスファルト舗装	136	t	1,500	204,000	
処分費	金属くず	1	t	9,000	9,000	
計					4,374,456	
2 樹木						
マツ	50Φ	3	本	14,400	43,200	伐採、積込み
マツ	100Φ	5	本	17,300	86,500	〃
マツ	150Φ	5	本	26,000	130,000	〃
マツ	200Φ	11	本	33,600	369,600	〃
マツ	300Φ	8	本	50,000	400,000	〃
マツ	400Φ	6	本	65,500	393,000	〃
モミジ	50Φ	2	本	8,500	17,000	〃
サクラ	100Φ	3	本	17,300	51,900	〃
サクラ	150Φ	1	本	26,000	26,000	〃
サクラ	200Φ	5	本	33,600	168,000	〃
サクラ	300Φ	4	本	50,000	200,000	〃
サクラ	400Φ	4	本	65,500	262,000	〃
サクラ	450Φ	1	本	73,700	73,700	〃
サクラ	500Φ	4	本	81,800	327,200	伐採、積込み
サクラ	600Φ	2	本	98,400	196,800	〃

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヤマボウシ	50Φ	2	本	20,000	40,000	〃
コブシ	50Φ	2	本	20,000	40,000	〃
トーチ	50Φ	7	本	20,000	140,000	〃
トーチ	400Φ	1	本	65,500	65,500	〃
ゾウキ		10	本	3,600	36,000	〃
ゴヨウマツ		1	本	60,000	60,000	〃
ヒバ		1	本	22,300	22,300	〃
カツラ		2	本	26,900	53,800	〃
スプルス		1	本	22,300	22,300	〃
ナナカマド		3	本	28,200	84,600	〃
ヤマナシ		3	本	32,000	96,000	〃
スズラン		2	本	3,600	7,200	〃
伐根		3	ヶ所	46,900	140,700	伐根、積込み
運搬費		1	式		720,000	
処分費		1	式		1,860,000	
計					6,133,300	
3 整地						
整地	砂利敷B種 t=100	6,637	m ²	780	5,176,860	
柵入防止	杉丸太@1500 なまし鉄線Φ4.0	354	m	11,000	3,894,000	

