

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年11月10日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
今神地区第二治山工事		山形県最上郡戸沢村大字角川字今神山国有林2235林班		治山工事	山腹工 0.17ha	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金26,051,000円	金22,829,270円	令和2年4月27日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金24,500,000円	令和2年4月28日	令和2年11月27日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年11月10日
変更契約金額(税抜) 第一次変更 32,500,000円
変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更理由書

○ 水路工について

- ・ U字フリューム切断について
集水柵設置箇所の上・下流側及び既設3号土留の下流側でU字フリュームの切断が必要となったので追加する。
- ・ 面並べについて
当箇所は自然環境保全地域のため、種子あり土のうから種子なし土のうに変更する。

○ 山腹工について

- ・ 残土処理場について
土砂流出防止のため、木柵工を設置する。
- ・ 既設土留（3号）下流側について
既設土留下流側が浸食される恐れがあるため、流末処理として水路工（木柵工）を設置する。
- ・ 水路工呑口について
流水を水路の呑口に導くため、小口並べ（種子なし）を設置する。
- ・ 暗渠パイプについて
施工斜面に湧水があり崩壊の恐れがあったため、暗渠パイプを設置する。

○ 仮設工について

- ・ 大型土のうについて
昨年度設置した大型土のうを撤去する。

○ 全工種について

- ・ 数量について
現地を精査した結果、各工種の数量を変更する。