

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年12月8日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区（南山）地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	鋼管杭工 14本	一般競争入札（総合評価） 施工体制確認型 簡易型
予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金82,419,000円	金73,547,520円	令和2年6月17日		羽陽建設 株式会社代表取締役 堀川 裕志 山形県上山市美咲町二丁目1番95号		
契約金額（税抜）	工事着手の時期	工事完成の時期				
金80,000,000円	令和2年6月18日	令和3年1月15日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年12月03日
変更契約金額（税抜） 第一次変更 74,700,000円
変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

令和2年度 銅山川地区（南山）地すべり防止工事
（第一次変更）

変更理由書

■鋼管杭工（大口径ボーリング）

- ・鋼管杭内部に設置する注入管は大口径ボーリングマシン杭打単価の諸雑費に含まれるため鋼管杭材料から除外する。
- ・当初設計のビット等損耗費単価に誤謬があったため変更する。

■仮設工

- ・作業ヤードが狭く鋼管杭設置時にラフテレーンクレーンが進入できないことから、作業ヤードを広げるため次の工種を数量変更、取りやめ、新規追加する。

【数量変更】

掘削積込（砂・砂質土）、切土法面整形、盛土法面整形

【取りやめ】

埋戻（転圧あり）

【新規追加】

盛土

- ・作設した現場進入路のぬかるみにより工事車両が進入できないことから、路体を確保するため砂利路盤工を数量変更し対応する。

- ・大口径ボーリングマシンによる削孔時に汚泥が発生したため汚泥処理を新規追加する。

- ・ラフテレーンクレーンの設置箇所や作業道入口に敷鉄板を敷設したため、次の工種を新規追加する。また、設置日数を変更したため当初の敷鉄板を取りやめる。

【新規追加】

敷鉄板（6.0m）、敷鉄板（3.0m）

■仮橋・仮栈橋工（足場工）

・大口径ボーリングマシン設置や掘削、鋼管杭挿入等の作業にあたり、仮設足場の設置が必要であるため次の工種を新規追加する。

【新規追加】

上部工（架設、撤去）、下部工（杭橋脚設置、撤去）

■共通仮設費

・工事着手にあたり支障木が発生したため、準備工として次の工種を新規追加する。

【新規追加】

支障木処理工、伐根処理

・敷鉄板の数量変更及び仮設足場、汚泥処理、伐根処理が新規追加となったため、運搬費の次の工種を数量変更する。

【数量変更】

仮設材運搬費、仮設材積込・取卸費、汚泥吸排車運搬、伐根運搬