

令和3年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年9月22日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田ノ沢治山工事		山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字前山国有林2259林班		治山工事	鋼製棒谷止工 1基	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金34,181,000円	金30,148,370円	令和3年4月21日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金33,100,000円	令和3年4月22日	令和3年11月30日				

変更契約年月日      第一次変更      令和03年09月22日

変更契約金額(税抜)      第一次変更      41,800,000円

変更理由                      第一次変更      別添変更理由書のとおり

# 変更理由書

(第一次変更)

田ノ沢治山工事

## 1 鋼製枠谷止工

- ・鋼製枠背面の土砂流出防止のため吸出防止材を追加する。
- ・現地に資材を搬入するため小運搬を追加する。

## 2 軟弱地盤の対策

- ・施工箇所地盤が軟弱であるため、土壌改良材により改良する。また、堤体の基礎置き換え工も採石から詰石に変えて施工する。
- ・埋戻土が高い含水率であるため容易に巻きだすことが出来ず、また崩壊しやすいため丸太一本筋工から丸太柵工に変更する。それに伴い現地に合わせ伏工と緑化土のうの数量を変更する。

## 3 運搬路の確保

- ・現地搬入路および農道の養生のため敷鉄板を追加する。また、農道の補修のため路盤材敷均しを追加する。
- ・配水管設置の保護および農道の隅切り作成のため大型土のうを設置する。
- ・現地乗り込みのため支障木処理工を追加する。

## 4 その他

- ・流出した土砂の撤去および河川整理を行うため、河道修繕工を追加する。

## 5 共通仮設費

- ・安全費について、自記雨量計による気象観測について、実観測日数に変更する。
- ・技術管理費について、三者会議を開催しなかったことから取り止めとする。
- ・運搬費について、敷鉄板の数量に合わせ変更する。
- ・営繕費について、快適トイレの設置費用を新規追加する。