

令和3年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年11月25日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山第二)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	鋼管杭工 29本	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金135,822,000円	金121,841,500円	令和3年3月24日		羽陽建設 株式会社代表取締役 堀川 裕志 山形県上山市美咲町二丁目1番95号		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金131,000,000円	令和3年3月25日	令和3年11月30日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年04月26日
 変更契約金額(税抜) 第一次変更 131,336,000円
 変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更契約年月日 第二次変更 令和03年11月25日
 変更契約金額(税抜) 第二次変更 140,600,000円
 変更理由 第二次変更 別添変更理由書のとおり

令和3年度 銅山川地区（南山第二）地すべり防止工事
（第二次変更）

変更理由書

■鋼管杭工（大口径ボーリング）

- ・資材小運搬の回数を実績に合わせ変更する。
- ・地中の既設アンカー工の切断にかかった時間について、大口径ボーリングマシンの運転時間として計上する。

■仮橋・仮栈橋工（足場工）

- ・現地の状況に合わせ足場工の構造を変更したことに伴い、上部工および下部工の重量を変更する。

■仮設工

- ・すでに植生が繁茂している箇所について、緑化のり面を取りやめたことに伴い、緑化工全体の数量を変更する。
- ・緑化のり面について、切土面・盛土面を区別することが困難であることため、のり面全体を緑化マット伏工による緑化としたことに伴い、ハリシバ伏工を取りやめる。
- ・クレーン車設置のためのヤードを設ける必要が生じたことから、下記の工種を追加して計上する。

1. バックホウ掘削積込（小規模土工）
2. バックホウ積込（小規模土工）
3. 切土法面整形
4. ダンプトラック運搬（小規模土工）

・既設作業道について、撤去する必要が生じたことから下記の工種を追加して計上する。

1. 舗装版破碎工
2. コンクリート殻処分
3. 暗渠排水管撤去
4. 大型土のう撤去
5. バックホウ掘削積込（小規模土工）
6. バックホウ積込（小規模土工）
7. ダンプトラック運搬（小規模土工）
8. 廃プラスチック処分

・地すべり防止施設の一部が被災し損傷したことから、地すべり防止施設補修工として一式を計上する。

・工事着手にあたり支障木が発生したため、支障木処理工を追加して計上する。

・運搬車両、作業車両の安全性確保のため現場に敷鉄板を敷設したことから、下記のとおり下記の工種を追加して計上する。

1. 敷鉄板設置・撤去（3.00m および 6.00m）
2. 敷鉄板賃料（360日）
3. 鋼板整備費

・鋼管杭工の施工に伴い汚泥が発生したため、汚泥処理を追加して計上する。

■共通仮設費

・H形鋼の数量変更及び敷鉄板、汚泥処理、コンクリート殻処分、廃プラスチック処分が新規追加となったため、運搬費の次の工種を数量変更する。

【数量変更】

仮設材運搬費、仮設材積込・取卸費、汚泥吸排車運搬、コンクリート殻運搬、廃プラスチック運搬

・三者会議を行わなかったことから取り止めとする。

・快適トイレを使用したことから、設置費用を営繕費として計上する。

■現場管理費

・現場管理費について、熱中症対策の実績により補正を行う。