

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和4年1月11日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
古巻沢治山工事		山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字前山国有林2259林班		治山工事	コンクリート谷止工 1基 ほか	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金26,957,000円	金23,700,950円	令和3年7月26日		有限会社 篠田土木代表取締役 篠田 照勝 山形県最上郡戸沢村大字名高1592-2		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金26,500,000円	令和3年7月27日	令和4年1月31日				

変更契約年月日	第一次変更	令和04年01月11日
変更契約金額(税抜)	第一次変更	31,000,000円
変更理由	第一次変更	別添変更理由書のとおり

変更理由書

(第一次変更)

古巻沢治山工事

1 直接工事費

(1) No.1コンクリート谷止工について

- 1) 木製型枠パネルについて、実使用枚数に変更する。
- 2) 下記工種について、床堀の結果、左岸部の土質の変更に伴い施工数量等を変更する。
(I)人力掘削面整形 (II)掘削積込
(III)埋戻 (IV)ハリシバ伏工
(V)緑化マット伏工 (VI)丸太一本筋工
(VII)緑化土のう (VIII)半開型厚層植生マット工
- 3) 下記工種について、右岸部の埋戻しを現地状況に合わせ施工数量を変更する。
(I)緑化マット伏工 (II)丸太一本筋工
(III)緑化土のう

4) 土砂掘削運搬について

掘削土が現場内に置けるスペースがなく仮置場まで運搬が必要なことから新規に追加する。

2 資材運搬路作設

現地精査の結果、重機自走路の作設に変更するため下記工種について取り止めとする。

- | | |
|---------------------|-------------|
| (I)掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | (II)流用盛土 |
| (III)運搬盛土 | (IV)床堀 |
| (V)砂利路盤工 | (VI)基礎礫等敷均し |
| (VII)木製路面排水工 | |

3 仮設工について

- 1) 敷鉄板について、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 2) 大型土のうについて、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 3) 資材運搬路作設の取り止めに伴い重機自走路が必要なことから新規に追加する。
加する。
- 4) 下記工種について、上流部の崩壊箇所を復旧するため、下記工種を新規に追加する。
(I)セメント系固化剤 (II)丸太柵工
(III)耐候性大型土のう
- 5) 工事支障木が発生したことから支障木処理工を新規に追加する。

4 共通仮設費

(1) 運搬費について

敷鉄板の実使用数量に合わせ変更する。

(2) 安全費について

自記雨量計による気象観測について、実観測日数に変更する。

(3) 技術管理費について

三者会議を開催しなかったことから取り止めとする。

(4) 準備費について

草刈機伐開した実数量に合わせ変更する。

(5) 営繕費について

快適トイレについて、設置費用を新規追加する。