

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年9月28日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
樽石林道災害復旧・改良工事	山形県村山市大字樽石地内	林道工事	改良・災害復旧工事 ジオセル擁壁ほかL=50m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,711,000円	—	令和3年 5月10日	山形県村山市楯岡中町4-43 高谷建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
7,600,000円	令和3年 5月	令和3年9月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年9月28日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 8,650,000円

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
(改良)			
16-2	排水施設	位置、延長の変更	現地の状況を精査した結果、当初設計では、支障木が発生するため、設置位置を変更し、これに伴いコルゲートフリュームの延長も変更する。
14-1	路盤工	区間変更	現地の状況を精査した結果、現地の路床の状況に合わせて施工区間を変更する。
15-6	構造物	基礎工	現地の状況を精査した結果、テラセルの設置箇所が変更となったため、調整コンクリートの位置を変更する。
(災害)			
15-7	構造物	品質、規格変更 (残存型枠)	盛土により擁壁のほとんどが土中に埋設され不必要と判断されたため、変更する。
24-1	仮設路作設	新規	当初、仮設路を設計していなかったが、現地を精査した結果、施工するにあたり必要であると判断されたため、新規に実施する。
24-1	崩土除去	新規	当初、崩土除去を見込んでいなかったが、現地状況を精査した結果、崩土が民有地まで広がっており、取り除く必要があると判断されたため新規に実施する。
9-1	残土処理	新規	崩土及び、床堀材の一部が、雨水により盛土材として不適當となったため、残土として運搬する。
22-1	数量	変更内訳書	下記の工種については、現地確認の結果、変更内訳書のとおり変更する。 1. 盛土法面整形 2. 流用盛土 3. 購入土