

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月7日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
見山治山工事	山形県尾花沢市大字寺内字見山国有林 1036林班き小班	治山工事	大型コゴ粹土留工93.0m ² 、斜面土工・伏工 555.5m ²	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
17,786,000円	15,539,030円	令和3年 7月 8日	山形県尾花沢市大字二藤袋1321-12 ことぶき建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
15,800,000円	令和3年 7月	令和3年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年12月7日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり

・変更後の契約金額(税抜き)金16,800,000円

変 更 理 由 書

見山治山工事
(第一次変更)

土留工

1. 吸出防止材(46.5m²)の追加
 - ・ 床掘面に湧水が見られることから、大型カゴ枠底面部へ吸出防止材を追加する。

暗渠工

1. 山腹暗渠据付(3.2m)、チーズ(T字管)の追加
 - ・ 斜面上流部の暗渠と下流部の暗渠を接続するため、山腹暗渠据付を3.2m分追加し、さらにチーズ(T字管)1個を新規追加する。

斜面土工

1. ハリシバ伏工、緑化マット伏工の追加
 - ・ 現地に合わせて数量を変更する。
2. 盛土法面整形(切取整形)(普)
 - ・ 現地に合わせて数量を変更する。
3. 切土法面整形
 - ・ 現地に合わせて数量を変更する。
4. 丸太筋工
 - ・ 現地に合わせて数量を変更する。

仮設工

1. 土砂運搬(整地・整形含む)
 - ・ 残土の運搬および整形、運搬箇所の整地のため追加する。
2. 道路補修(敷均しなし)(21m³)の追加
 - ・ 残土の運搬に伴い、運搬路の補修が必要なため、道路補修(敷均しなし)を新規追加する。
3. 敷き鉄板賃料(360日)の減
 - ・ 設置日数に変更があったため減にする。

4. 敷き鉄板賃料（90日）の追加
鉄板設置日数が49日のため追加する。

共通仮設費

1. 技術管理費の減
三者会議を実施しないため減にする。