

別紙様式3 (一般競争入札)

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月16日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
三合沢災害関連緊急治山工事	山形県寒河江市大字幸生字三合国有林 128林班	治山工事	コンクリート床固工1基 コンクリート谷止工 1基	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
65,859,000円	58,474,820円	令和3年 4月28日	山形県山形市幸町6-21 株式会社山形組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
65,500,000円	令和3年 4月	令和3年12月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年12月16日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 46,600,000円

変 更 理 由 書

三合沢災害関連緊急治山工事 (第一次変更)

No. 2コンクリート床固工

No. 2コンクリート床固工

- ・堤体コンクリート、木製型枠パネル、残存型枠（パネル式）組立・設置、型枠設置・撤去、円筒型水抜φ400mm、目地板設置、止水板設置、掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土、溪間工地山+ルーズ+ルーズ 礫質土、人力掘削面整形（普）、埋戻（転圧有り）溪間工BH-0.60m3、埋戻（転圧無し）溪間工BH-0.60m3、ハリシバ伏工、挿し筋（水平打継目）、堤名板取付等一切、No. 2側壁コンクリート、木製型枠パネル、残存型枠（パネル式）組立・設置、硬質塩化ビニール管(VU)、木製フトンカゴ工、吸出防止材布設 建・巻込み等、丸太一本筋工 坑木L=0.6mの仮設工（No. 2コンクリート床固工）
- ・キャットウォーク足場設置撤去（普）、水替工（小口径）作業時排水、水替工（小口径）ポンプ据付・撤去、工事標示板 取付け・撤去一切、大型土のう制作・設置、大型土のう 撤去、仮設斜路作設・撤去の数量減

No. 3コンクリート谷止工

No. 3コンクリート谷止工

1. 木製型枠パネル
 - ・割図のとおり数量を変更。
 2. ハリシバ伏工
 - ・掘削の結果地山が逃げて行っていることから、現地に合わせ数量を変更。
 3. 木製フトンカゴ工
 - ・掘削の結果地山が逃げて行っていることから、現地に合わせ数量を変更。
 4. 残存型枠（パネル式）組立・設置（No. 3側壁コンクリート）歩掛けのみ
 - ・誤謬により追加
 5. 型枠設置・撤去〔治山ダム〕（普）
 - ・小面積の施工のため数量を追加。
 6. 堤体コンクリート、No3側壁コンクリート
 - ・圧送車で打設可能となったことから、配管なしとする。
- 仮設工（No. 3コンクリート谷止工）
1. 仮設斜路作設・撤去
 - ・重機の作業半径に届くようにするため数量を変更。
 2. 敷き鉄板賃料、鋼板整備費、敷鉄板設置、敷鉄板撤去
 - ・重機自走路入り口や資材置き場等に使用した数量の変更。
 3. 圧送管組立・撤去
 - ・圧送車で打設可能となったことから、圧送管組立・撤去を取りやめとする。
 4. 高密度ポリエチレン管設置・撤去、山砂利敷均工
 - ・床掘土砂仮置場の確保と施工現場までの重機自走路補修のため、追加する。
 5. 伐木・造材
 - ・作業ヤードの確保のため、追加する
 6. 水替（ポンプ排水）〔常時排水〕、水替据付撤去（普）
 - ・水量が多く作業困難につき、ポンプ変更と常時排水とする。
 7. 大型土のう制作・設置・撤去
 - ・高密度ポリエチレン管設置したことにより、減とする。

仮設工（橋梁撤去工）

1. 国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所、山形県西村山道路計画課、と調整した結果、山形森林管理署で仮設橋の撤去をすることになったことから、仮設橋撤去工を追加する。