

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月16日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
暖日山治山・林道災害復旧工事	山形県西村山郡朝日町大字太郎字マタジロ国有林1林班	治山・林道工事	治山・コンクリート谷止工外、山腹工一式 林道・コンクリート擁壁、ふとんかご工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
88,172,000円	78,587,880円	令和3年 5月13日	山形県西村山郡朝日町大字宮宿190 村山建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
87,500,000円	令和3年 5月	令和3年12月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年12月16日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 83,200,000円

変 更 理 由 書

暖日山治山・林道災害復旧工事
(第一次変更)

No. 1コンクリート谷止工

1. 丸太一本筋工、埋戻面緑化伏工

- ・ 地山が緩く法面保護が必要なため数量を変更。

仮設工 (No. 1コンクリート谷止工)

- ・ 使用しなかったため、大型土のうA型の数量を変更。

山腹土留工

1. ハリシバ伏工、緑化マット伏工、盛土法面成型、切土法面成型、丸太筋工 (3本筋工)

- ・ 法面の一体化をはかり図り安定させるため、数量を変更。

山腹水路工

1. 布製型枠工

- ・ 面壁と水路の接合部分の漏水が危惧されるため一体化したことから、数量を変更。

2. 現場打ち集水柵

- ・ 誤謬によりNo. 2集水柵を追加したことから、コンクリート、小型型枠、基礎礫の数量を変更。

3. 水路工

- ・ No. 2集水柵の追加によりコルゲートフリューム水路工、土砂埋戻し、緑化土嚢、パッキング、ストラット、機械掘削を変更。

4. ハリシバ伏工

- ・ 起工測量の結果、崩壊面積の変更が見られることから、植生マット、植生シートの数量を変更。

5. 溪間工 地山ルーズ 礫質土、埋戻 (転圧有り)、切土法面成型 (普)、丸太筋工

- ・ 起工測量の結果および、残土処理量の変更に伴い、機械掘削、土砂埋戻し、機械盛土整形、機械土砂切土整形、丸太筋工の数量を変更。

仮設工 (山腹水路工)

1. 排水管敷設

- ・ 現数量では林道の流末が浸食されるおそれがあることから、ポリ管φ800の数量を変更。

仮設工

1. 伐木・造材

- ・ 作業ヤードの確保のため、追加する

2. 現道補修

- ・ 現道補修のため敷鉄板を設置。

土工 (林道1号)

1. フトン管

- ・ 布製型枠と山腹水路工との取り付けの位置を判断した結果、流用盛土 (敷均し、締固め) で対応可能であり、ふとん管を取りやめとする。

土工 (林道2号)

1. コンクリート擁壁

- ・ 土質の変更に伴い数量を変更。