

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月23日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
桧木沢林道(林業専用道)新設工事	山形県山形市大字柏倉外1字焼山外13国有林265林班地内外	林道工事	林業専用道新設 L=1,310m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
34,136,000円	30,182,280円	令和3年 6月29日	山形県山形市大字門伝20-1 株式会社 宮部組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
33,000,000円	令和3年 7月	令和3年12月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年10月6日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 32,990,000円

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年12月23日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 32,500,000円

変 更 理 由 書

コード	変更項目	細 目	変 更 理 由
1-2	地 山 線	変 更	起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があることから、測量結果に基づき地山線を変更する。
2-4	中心線移動	路 幅 不 足	起工測量結果に基づき丁張を設置したところ、部分的に盛土法尻が地山に定着しないので、中心線を山側に移動し路幅を確保する。
6-4	車廻し（簡易車廻し）	取 り や め	現地を精査した結果、特に設置する必要がないので、取りやめとする。
9-3	林業作業用施設	区 間 変 更	現地を精査した結果、現地処理出来る区間があるので、林業作業用施設区間を変更する。
13-1	側 溝	新 規	法面からの湧水等を路外へ排水するため、側溝を新規に施工する。
16-2	排水施設	位 置 の 変 更	現地の地形、集排水の状況を精査した結果、排水施設の位置、これに付随するコンクリート保護路面工の数量、ジオグリッド中詰め材を変更する。
17-2	距 離	土 砂 運 搬	実行の結果、土質・切土・盛土量等に変化があったので、再計算した結果に基づき変更する。
	横 断	変 更	現地精査の結果及び地権者の要請により横断を変更する。
22-1	数 量	変 更 内 訳	現地確認の結果、変更内訳書のとおり変更する。
25-1	間接工事費	新 規 積 上 げ	工事期間中に真夏日が含まれたことから、熱中症対策に資する現場管理費率を補正する。
”	”	”	間接工事費動向調査について指示に基づいて追加する。