

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月24日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
滝ノ沢緊急応急工事		秋田県能代市母体 字母体山外1国有林139林班地内		土木一式工事	土砂撤去 436m3、大型土のう設置 78袋
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,087,000円	令和7年9月24日		奥山建設株式会社 秋田県北秋田市小又字羽根川63ー4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期			
4,050,000円	令和7年9月	令和7年10月			

- 契約の相手方を選定した理由
本工事は、令和7年9月2日の大雨により発生した山腹崩壊の応急対策であり、被害の拡大を防止するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和 7 年 度

工 事 積 算 内 訳 書

工 事 名 滝ノ沢緊急応急工事

工 事 場 所 秋田県能代市母体字母体山外 1 国有林139林班地内

東 北 森 林 管 理 局

米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
応急対策工	式	1		1, 592, 000	費目行
治山土工	式	1		1, 592, 000	工種行
掘削工	式	1		257, 912	種別行
掘削(土砂)	m3	436 400	591	257, 912	1号明細書 4頁
残土処理工	式	1		404, 991	種別行
残土処理工	m3	358 400	407	145, 868	2号明細書 5頁
土砂運搬	m3	358 400	723	259, 123	3号明細書 6頁
支障木処理	式	1		196, 176	種別行
支障木処理工	式	1		196, 176	4号明細書 7頁
簡易土留工	式	1		604, 812	種別行
大型土のう	袋	78	7, 754	604, 812	5号明細書 8頁
仮設工	式	1		128, 140	種別行
敷鉄板 22*1524*6096	枚	20	6, 407	128, 140	6号明細書 9頁
直接工事費	式	1		1, 592, 000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1		324,000 + 346,000 670,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		324,480 324,000	
運搬費	式	1		324,480	1号内訳書 3頁
共通仮設費(率計上)	式	1		1,592,000 * 21.78 / 100 346,000	
純工事費	式	1		1,592,000 + 670,000 2,262,000	
現場管理費	式	1		2,262,000 * 46.27 / 100 1,046,000	
工事原価	式	1		2,262,000 + 1,046,000 3,308,000	
一般管理費等	式	1	$((3,308,000 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 0) - 0$	779,695	
一般管理費等計	式	1		779,695 779,000	
工事価格	式	1		4,087,000 4,087,000	
消費税相当額	式	1		4,087,000 * 10 / 100 408,700	
請負金額	式	1		4,087,000 + 408,700 4,495,700	