

工種別数量内訳書

工事名：蟹ヶ沢治山工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
地すべり防止		式	1		
地下水遮断工		式	1		
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1		
間詰工		式	1		
止水壁工		式	1		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 4週8休（現場閉所）	m3	6.5		
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 4週8休（現場閉所）	m3	6.5		
取りこわしコンクリート殻処理工	運搬・搬出棄却（バックホウ+不整地運搬車）	m3	13		
山腹水路工		式	1		
水路工		式	1		
コンクリートはつり	3cm以下	m2	2.5		
山腹コルゲートフリューム据付 0.5<A≤1.0m2	運搬50m以下 350*350t=1.6mm	m	21		
U字フリューム切断	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm	個所	1		
パッキング	U字フリューム（A-350）	m	21.2		
ストラット	U字フリューム（A-350）	本	22		
緑化土のう 面並べ		m2	4.2		
集水柵工		式	1		
集水升工	0.4m3超0.8m3以下	基	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設電力設備工		式	1		
坑内照明	トンネル長701～890m 設置・撤去 設備費含む	m	760		
工事用照明	設置・撤去 設備費含む 3ヶ月未満	個	1		
切羽照明	設置・撤去 設備費含む 3ヶ月未満	個	8		
トンネル工（換気設備）		式	1		

軸流ファン運転経費	反転軸流（一段運転）150m ³ 773m 246日 8時間/日 m/式 損料率を考慮しない、ファスナー型 600mm×10m×0.4mm	式	1		
圧送管組立・撤去		式	1		
圧送管組立・撤去	L=150m以上	m	372		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	個所	1		
処分費		式	1		
産廃処理（廃プラ）		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		