

工種別数量内訳書

工事名：コロバシ沢治山工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	38.4		
不整地運搬車運搬	片道0.03km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	38.4		
埋戻し工		式	1		
埋戻 (転圧なし)		m3	9		
埋戻土積込・運搬		m3	9		
山腹緑化工		式	1		
BSC工法		式	1		
BSC工法 UAV散布		m2	1000		
BSC工法 手撒き		m2	32.1		
工事用道路工		式	1		
流用土積込・運搬		m3	106.8		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	175.6		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	282.4		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 40~0mm	m2	342.3		
作業ヤード被覆工		式	1		
鋼板賃料 22*1524*3048	供用90日	枚	14		
敷鉄板設置・撤去		m2	63		
仮設工		式	1		
袋詰玉石	2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材	袋	38		
木製工事用看板工		基	1		
支障木処理工	広葉樹 0.5m3/本未満	m3	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		