

工種別数量内訳書

滝ノ沢治山工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
溪間工		式	1		
土石捕捉工		式	1		
土石捕捉工		式	1		
鋼管柱	□-200×9.0 L=2,750mm	t	0.86		
壁面材及び基礎部		t	0.44		
組立費（土石補足工）		t	1.3		
生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)	m ³	0.7		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要	掛m ²	9		
生コンクリート（高炉）	18-8-40	m ³	9.3		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m ²	4.2		
大型かご（本体ユニット）	H1.0m×B1.1m	組	8		
大型かご（中蓋材）	L=914mm	枚	4		
大型かご（天端蓋材）	L=1,219mm	枚	4		
大型かご（底面材）	L=1,219mm	枚	4		
吸出防止材		m ²	74.7		
施工費（大型かご）		組	8		
掘削工		式	1		
掘削（ルーズ）	0.45BH 山地治山B 溪間工	m ³	29		
掘削（岩石）+（ルーズ）	0.45BH 山地治山B 溪間工	m ³	10.3		
土砂運搬		式	1		
土砂撤去・運搬	運搬距離2.4km	m ³	21.2		
掘削岩（軟岩 I B）運搬	運搬距離2.4km	m ³	10.3		
山腹工		式	1		
山腹緑化工		式	1		
BSC工法		式	1		
BSC-1無人航空機吹付工		m ²	464.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
大型土のう	運搬距離2.4km	袋	28		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
敷鉄板設置・撤去		m2	37.2		
鋼板賃料 22*1524*6096	供用60日	枚	4		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		