

工種別数量内訳書

工事名：黒沢第2林道改良工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）		m3	4		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	2187		
盛土（購入土）		m3	2110		
路面工		式	1		
砕石路面		m3	24.5		
作業土工		式	1		
床掘り（土砂）		m3	108		
床掘り（岩石）	軟岩IB	m3	47		
埋戻しC		m3	63		
法面整形		式	1		
法面整形（切土部）		m2	3		
法面整形（盛土部）		m2	732		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
重力式擁壁		m3	96.4		
端部止めコンクリート		m3	4.1		
端部止め型枠		m2	8		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	II型φ1750 t=2.7mm	m	28		
基礎材		m3	20.3		
呑み口工及び吐口工		式	1		
月形かご	管径1750用	個	4		
月形かご	材料費	組	1		
ふとんかご（呑口）	階段式	m	12		
ふとんかご（吐口）	スロープ式	m	12		

工種別数量内訳書

工事名：黒沢第2林道改良工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮水路工		式	1		
高密度ポリエチレン管設置	Φ600	m	25		
高密度ポリエチレン管損料	Φ600	m	25		
大型土のう		袋	3		
工事用道路補修工		式	1		
バックホウ		時間	100		
RC-40		m ³	66		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		