

令和8年度黒沢第2林道改良工事

置賜森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	4			1号明細書 5頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	2,187			2号明細書 6頁
盛土（購入土）	m3	2,110			3号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面	m3	24,500			4号明細書 8頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り（土砂）	m3	108			5号明細書 9頁
床掘り（岩石） 軟岩IB	m3	47			6号明細書 10頁
埋戻しC	m3	63			7号明細書 11頁
法面整形	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和8年度黒沢第2林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部）	m2	3			8号明細書 12頁
法面整形（盛土部）	m2	732			9号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁	m3	96 400			10号明細書 14頁
端部止めコンクリート	m3	4 100			11号明細書 15頁
端部止め型枠	m2	8			12号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ Ⅱ型 φ1750 t=2.7mm	m	28			13号明細書 17頁
基礎材	m3	20 300			14号明細書 18頁
呑み口工及び吐口工	式	1			種別行
月形かご 管径1750用	個	4			15号明細書 19頁
月形かご 材料費	組	1			16号明細書 20頁

本工事費内訳書

令和8年度黒沢第2林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご（呑口） 階段式	m	12			17号明細書 21頁
ふとんかご（吐口） スロープ式	m	12			18号明細書 22頁
道路附属施設工	式	1			工種行
林道附属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			19号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮水路工	式	1			種別行
高密度ポリエチレン管設置 Φ600	m	25			20号明細書 24頁
高密度ポリエチレン管損料 Φ600	m	25			21号明細書 25頁
大型土のう	袋	3			22号明細書 26頁
工事用道路補修工	式	1			種別行
バックホウ	時間	100			23号明細書 27頁
RC-40	m3	66			24号明細書 28頁

本工事費内訳書

令和8年度黒沢第2林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

コルゲートパイプ
II型φ1750 t=2.7mm

明細書

(13号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				
普通作業員	人	12.800				
クハ°及びランマ(賃料)	日	0.980			1号単価表 56頁	
コルゲートパイプ(円形2形) 径1750×T2.7めっき	m	10				
パッキング コルゲートパイプφ1750用	m	10				
支保工	m	10			14号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				[1]
普通作業員	人	1 300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			9号単価表 64頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレイカ] 〈ハンドブレイカ〉 20kg級	日	1 700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(11号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 30≦V<50m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(12号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				[1]
特殊作業員	人	0.420				[1]
普通作業員	人	0.640				[1]
生コンクリート 18-8-40N	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.920			12号単価表 67頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.553				[1]
特殊作業員	人	1.014				[1]
普通作業員	人	2.673				[1]
RC-40 0-40mm	m3	36				
バックホウ(賃料)	日	0.922			13号単価表 68頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(16号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150-200mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.22		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150-200mm	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(19号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

大型土のう工
購入土 製作・設置

代価表

(22号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
耐候性大型土のう (2.0t用) 短期仮設 (1年) 対応	枚	10				
RC-40 0-40mm	m ³	10				
バックホウ(賃料)	日	0.294			14号単価表 69頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

代価表

(23号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				[1]
特殊作業員	人	0.087				[1]
バックホウ(賃料)	日	0.087			15号単価表 70頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

