

工種別数量内訳書

工事名：種沢林道支線（林業専用道）新設工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工	(伐倒、集・造材、小運搬、巻き立て)	式	1		
疎林除根	バックホウ 山積0.45m3	m	730		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	m3	2,480		
積込（ルーズ）	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,830		
運搬工		式	1		
土砂運搬	不整地運搬車（6t） D=0.12km	m3	1,758		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込 6t不D=0.4km	m3	310		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2,259		
路面工		式	1		
碎石路面 10cm	敷均し幅2.5m以上	m3	308		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	2		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,346		
盛土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,275		
法面工		式	1		
法面保護工		式	1		
丸太伏工		m	48		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工		m	41		
木製路面排水工	材料費	式	1		
植生マット水路工		m	8		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	Φ200mm	m	11		

工種別数量内訳書

工事名：種沢林道支線（林業専用道）新設工事

置賜森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
標識工	林道起点標示板 鋼製	基	1		
標識柱【材工共】	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） Φ60.5	基	7		
標識板【材工共】	待避所標識（900×600） 封入プリズム 2㎡未満	基	5		
標識板【手間のみ】	警戒標識（450×450）	基	2		
標識板【材料費】	警戒標識（450×450）	基	2		
道路付属施設工		式	1		
木製ロードゲート		基	1		
木製工事用看板工		基	1		
現道補修工		式	1		
現道補修工		式	1		
バックホ（2014規制）	クローラ型・山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	時間	50		
砕石	RC-40	m ³	100		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		