

工種別数量内訳書

工 事 名

栃坂林道改良工事

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	52		
路面工		式	1		
砂利路盤工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め 路床掘削 C-40	m3	8.4		
作業土工		式	1		
バックホウ床掘	土砂 小規模（重力式擁壁、 ボックスカルバート）	m3	85		
バックホウ床掘	中硬岩（重力式擁壁、流木除け 工、ボックスカルバート）	m3	68		
埋戻し（小規模）	100m3未満	m3	95		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工	重力式擁壁	式	1		
コンクリート	重力式擁壁	m3	57.9		
コンクリート	端部止コンクリート	m3	5		
コンクリート	埋戻しコンクリート（重量式擁壁 部、流木除け工部）	m3	15.2		
型枠	端部止コンクリート	m2	13.9		
排水構造物工		式	1		
プレキャストカルバート工		式	1		
ボックスカルバート	上下二分割式、B2800×H1900、L=8.0m	式	1		
コンクリート	均しコンクリート、埋戻しコンクリート	m3	3.7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
型枠	均しコンクリート	m ²	1.6		
流木除け工		式	1		
流木除け工 (H型)	岩、打設歩掛、材料	m	4		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m ³	1.4		
型枠	流木除け工	m ²	3.1		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	φ1500mm、t=2.7mm	m	12.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	設置・撤去	袋	27		
水替工		式	1		
ポンプ排水 作業時排水	排水量40m ³ /h以上120m ³ /h未満 ポンプ口径200mm	日	21.5		
ポンプ据付・撤去 揚程10m以下	ポンプ口径200mm	箇所	1		
仮水路工		式	1		
仮排水管 設置	高密度ポリエチレン管 φ600	m	15		
仮排水管 撤去	高密度ポリエチレン管 φ600	m	15		
作業ヤード整備工		式	1		
敷鉄板	敷設撤去、22×1219×2438mm、15枚	式	1		
現道補修		式	1		
現道補修	補修材料、機械経費	式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		

