

工種別数量内訳書

工 事 名

石無坂作業道（林業専用道規格相当）1 新設工事

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削積込）	m3	933		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	104		
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1016		
積込（土砂）	バックホウ掘削（積込）	m3	1168		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土	路体（築堤）盛土、4.0m以上 障害なし	m3	1898		
路面工		式	1		
碎石路面	C-40、仕上り厚10cm	m3	253.4		
作業土工		式	1		
土砂運搬	不整地運搬車6.0t（クローラ型油圧式ダンプ式）、D=0.16km	m3	2083		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込、6.0t（クローラ型油圧式ダンプ式）、D=0.4km	m3	255		
床掘	土砂 小規模 ふとんかご・U型側溝300A	m3	3		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	709		
法面整形（盛土部）	BH山積0.45m3（削り取り整形）	m2	748		
伐開・除根		式	1		
支障木処理工	伐倒、集材・造材、トラック運搬、小運搬・巻立	式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
機械除根	密林 ハックホウ 山積0.45m3	m	700		
法面工		式	1		
木柵工		式	1		
木柵工E		m	132		
かご工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm、幅120cm、網目15cm、止杭規格 (L=1.8m、φ9cm、ローリング加工)	m	2		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300A 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4		
プレキャストU型横断溝	300A 300*300*1000mm 200kg 3種 落蓋式	m	1		
横断溝グレーチング蓋 設置	W=300	枚	4		
木製横断溝	150×150、L=4.0m、床掘・布設・埋戻し	本	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	28		
流末処理工		式	1		
植生マット水路工		m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工 (保護工)		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	0.9		
下層路盤工(車道)	C-40、t=200mm 1層	m3	1.2		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
標識設置工	単柱式	基	5		
標識工	林道起点標示板 鋼製	基	1		
カーブミラー設置工	メタクリル 丸型 φ600	基	5		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
視線誘導標	木製デリネーター	本	4		

