

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(黒森山国有林外)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³			薬剤散布 (スギイワ)	鉄板 規格・枚数		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブフル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²								
119は1	水涵保	カラマツ	74	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	2.97	25	26	253	161	0.64	73		73	全木	161	プロセッサ	73	266	73			緩									十和田市役所	29.4	
119に1	水涵保	スギ	87	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	1.17	25	44	201	265	1.32	119		119	全木	265	プロセッサ	119	367	119			緩										29.4	
125い6	水涵保	スギ	62	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	4.31	25	38	587	712	1.21	328		328	全木	712	プロセッサ	328	279	328			緩										29.4	
125い7	水涵保	スギ	70	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	2.81	25	38	384	464	1.21	214		214	全木	464	プロセッサ	214	212	214			緩										29.4	
127ろ4	水涵保	スギ	63	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	4.53	25	32	704	606	0.86	276		276	全木	606	プロセッサ	276	794	276			緩										34.2	
128は	水涵保	スギ	64	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	10.65	25	30	1,572	1,419	0.90	704		704	全木	1,419	プロセッサ	704	1074	704			中										34.2	
128ほ5	水涵保	スギ	54	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	10.03	25	24	2,957	1,304	0.44	637		637	全木	1,304	プロセッサ	637	1139	637			緩										34.2	
128ほ6	水涵保	スギ	54	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	10.80	25	22	3,187	1,404	0.44	687		687	全木	1,404	プロセッサ	687	834	687			緩										34.2	
130い2	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	8.5	25	28	1,892	971	0.51	467		467	全木	971	プロセッサ	467	325	467			緩										34.2	
130い3	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	7.18	25	28	1,606	820	0.51	394		394	全木	820	プロセッサ	394	1067	394			緩										34.2	
130い4	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	3.02	25	28	678	345	0.51	165		165	全木	345	プロセッサ	165	1683	165			緩										34.2	
130い5	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	9.06	25	28	2,018	1,035	0.51	497		497	全木	1,035	プロセッサ	497	580	497			緩										34.2	
130い6	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	6.89	25	28	1,534	787	0.51	379		379	全木	787	プロセッサ	379	218	379			中										34.2	
130い7	水涵保	スギ	53	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	7.85	25	28	1,755	896	0.51	431		431	全木	896	プロセッサ	431	509	431			緩										34.2	
130い10	水涵保	スギ	51	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	2.35	25	16	1,080	188	0.17	84		84	全木	188	プロセッサ	84	165	84			緩										34.2	
130い11	水涵保	スギ	52	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	4.79	25	28	1,076	547	0.51	263		263	全木	547	プロセッサ	263	307	263			緩										34.2	
130い12	水涵保	スギ	51	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	2.96	25	16	1,356	237	0.17	106		106	全木	237	プロセッサ	106	199	106			中										34.2	
130へ	水涵保	スギ	63	保育間伐(活)	列状間伐(1伐3残)	1.76	25	26	549	311	0.57	158		158	全木	311	プロセッサ	158	1028	158			緩										34.2	
合計						101.63			23,389	12,472	0.53	5,982		5,982		12,472		5,982		5,982				10,510 m			21	143.0	4,320 (150倍希釈)	3m×12枚 278日		砂利数量内訳 0-80 = 71.5m³ 割栗 = 71.5m³		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20°、中:20° ～30°、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。