（様式6）

令和8年度　林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	3
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業（棚沢山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量 本数	立木資材量 材積 ㎥	立木資材量 ㎥/本	生産量 N ㎥	生産量 L ㎥	生産量 計 ㎥	予定作業量 伐倒 方法	伐倒 数量 ㎥	集・造材 方式	集・造材 数量 ㎥	小運搬巻立 フォワーダ片道運搬距離 m	小運搬巻立 数量 ㎥	小運搬巻立 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離 m	小運搬巻立 数量 ㎥	森林作業道作設 林地傾斜 緩・中・急	森林作業道作設 延長 m	林地保全 2種編柵 m	林地保全 緑化 ㎡	土場作設等 h	砂利数量 ㎥	薬剤散布（ｽﾐﾊﾟｲﾝ） ℓ	鉄板規格*枚数	最寄り市町村からの距離 km	備　考
2009ろ2	水涵保	スギ	59	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	15.48	25	22	3,255	1,512	0.46	676		676	全木	1,512	ﾌﾟﾛｾｯｻ	676	265	676			中							六ヶ所村役場 7.5	
2009は4	水涵保	スギ	39	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	0.48	33	20	225	58	0.26	25		25	全木	58	ﾌﾟﾛｾｯｻ	25	305	25			緩							7.5	
2009は5	水涵保	スギ	39	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	1.33	33	20	613	160	0.26	75		75	全木	160	ﾌﾟﾛｾｯｻ	75	111	75			緩							7.5	
2009は6	水涵保	スギ	39	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	0.39	33	20	179	47	0.26	20		20	全木	47	ﾌﾟﾛｾｯｻ	20	360	20			緩							7.5	
2009は7	水涵保	スギ	39	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	0.16	33	20	77	19	0.25	8		8	全木	19	ﾌﾟﾛｾｯｻ	8	348	8			緩							7.5	
2009は8	水涵保	スギ	41	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	0.88	33	20	407	106	0.26	45		45	全木	106	ﾌﾟﾛｾｯｻ	45	546	45			緩							7.5	
2009は9	水涵保	スギ	41	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.91	33	20	1,341	350	0.26	150		150	全木	350	ﾌﾟﾛｾｯｻ	150	292	150			緩							7.5	
2014ろ1		スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	4.97	25	26	899	663	0.74	327		327	全木	663	ﾌﾟﾛｾｯｻ	327	236	327			中							5.3	
2014ろ2		スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.46	25	26	628	462	0.74	227		227	全木	462	ﾌﾟﾛｾｯｻ	227	528	227			中							5.3	
2014ろ3		スギ	47	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	6.63	25	26	2,464	1,343	0.55	663		663	全木	1,343	ﾌﾟﾛｾｯｻ	663	280	663			緩							5.3	
2014ろ4		スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.34	33	20	1,856	627	0.34	305		305	全木	627	ﾌﾟﾛｾｯｻ	305	366	305			中							5.3	
2014は		スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.62	33	22	2,088	702	0.34	341		341	全木	702	ﾌﾟﾛｾｯｻ	341	539	341			緩							5.3	
2016い7		スギ	86	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.58	25	28	354	252	0.71	129		129	全木	252	ﾌﾟﾛｾｯｻ	129	733	129			中							5.3	
2016に		スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.03	25	26	367	271	0.74	133		133	全木	271	ﾌﾟﾛｾｯｻ	133	349	133			中							5.3	
2016は1		スギ	56	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	10.49	25	16	3,146	811	0.26	386		386	全木	811	ﾌﾟﾛｾｯｻ	386	310	386			中							5.3	
2016は2		スギ	57	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.87	25	24	178	109	0.61	54		54	全木	109	ﾌﾟﾛｾｯｻ	54	235	54			中							5.3	
2016は3		スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	4.86	25	16	2,424	409	0.17	198		198	全木	409	ﾌﾟﾛｾｯｻ	198	743	198			中							5.3	
2016は4		スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.98	25	16	1,485	251	0.17	122		122	全木	251	ﾌﾟﾛｾｯｻ	122	1069	122			中							5.3	
2016は5		スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.76	25	18	1,551	427	0.28	127	79	206	全木	427	ﾌﾟﾛｾｯｻ	206	610	206			中							5.3	
2016ろ2		スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.96	25	26	534	395	0.74	194		194	全木	395	ﾌﾟﾛｾｯｻ	194	597	194			中							5.3	
2016ろ3		トドマツ	68	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.65	25	34	419	518	1.24	236		236	全幹	518	ﾁｪﾝｿｰ	236	974	236			中							5.3	
2016ろ6		スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.50	25	26	273	200	0.73	98		98	全木	200	ﾌﾟﾛｾｯｻ	98	214	98			中							5.3	
2014に1		トドマツ	83	経常皆伐	皆伐	0.79	100	32	350	424	1.21	224	24	248	全幹	424	ﾁｪﾝｿｰ	248	288	248			緩							5.3	機械地拵・植付　0.79ha（スギコン苗）1,600本 作業期間指定　令和8年11月10日まで
合計						77.12			25,113	10,116	0.40	4,763	103	4,866		10,116		4,866		4,866				7,820 m			21	143.0	4,320 （150倍希釈）	3m×12枚 278日		砂利数量内訳 0-80　＝　71.5㎥　　割栗　＝　71.5㎥

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。