（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	4
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業（檜川台山国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（ｽﾐﾊﾟｲﾝ）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎡	h	㎥	ℓ		km	
2119へ		スギ	72	保育間伐（活）	定性間伐	2.68	23	42	241	378	1.57	171		171	全木	378	ﾌﾟﾛｾｯｻ	171	839	171			中								横浜町役場 8.9	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120い		スギ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.84	25	26	382	225	0.59	98	1	99	全木	225	ﾌﾟﾛｾｯｻ	99	288	99			中								9.5	
2120ろ1		スギ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.68	25	26	556	328	0.59	142	2	144	全木	328	ﾌﾟﾛｾｯｻ	144	690	144			中								9.5	
2120ろ2		スギ	46	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	3.80	33	22	1,749	665	0.38	305	4	309	全木	665	ﾌﾟﾛｾｯｻ	309	828	309			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ろ3		スギ	46	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.21	33	22	1,020	387	0.38	161	2	163	全木	387	ﾌﾟﾛｾｯｻ	163	513	163			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ろ4		スギ	46	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.49	33	22	1,142	436	0.38	200	3	203	全木	436	ﾌﾟﾛｾｯｻ	203	972	203			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ろ5		スギ	47	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.96	25	32	175	149	0.85	70	2	72	全木	149	ﾌﾟﾛｾｯｻ	72	433	72			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ろ6		スギ	47	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.65	25	32	113	101	0.89	47	1	48	全木	101	ﾌﾟﾛｾｯｻ	48	679	48			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120は2		スギ	72	保育間伐（活）	定性間伐	0.44	22	52	27	63	2.33	27		27	全木	63	ﾌﾟﾛｾｯｻ	27	121	27			中								9.5	
2120に		スギ	67	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	1.60	25	26	384	233	0.61	102		102	全木	233	ﾌﾟﾛｾｯｻ	102	149	102			中								9.5	
2120ほ		スギ	48	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.56	25	20	901	287	0.32	112	18	130	全木	287	ﾌﾟﾛｾｯｻ	130	303	130			中								9.5	
2120へ1		スギ	48	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.55	25	22	816	330	0.40	141	12	153	全木	330	ﾌﾟﾛｾｯｻ	153	336	153			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120へ2		スギ	48	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.21	25	20	79	24	0.30	8	1	9	全木	24	ﾌﾟﾛｾｯｻ	9	602	9			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120と1		スギ	47	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.34	25	22	758	302	0.40	130	10	140	全木	302	ﾌﾟﾛｾｯｻ	140	384	140			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120と2		スギ	47	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.80	25	20	284	90	0.32	35	6	41	全木	90	ﾌﾟﾛｾｯｻ	41	443	41			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ち1		スギ	46	保育間伐（活）	定性間伐	2.25	33	28	506	350	0.69	120	45	165	全木	350	ﾌﾟﾛｾｯｻ	165	257	165			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120ち2		スギ	46	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	0.86	33	22	366	147	0.40	63	6	69	全木	147	ﾌﾟﾛｾｯｻ	69	422	69			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2119は1		スギ	80	経常皆伐	皆伐	0.55	100	42	264	409	1.55	286	4	290	全木	409	ﾌﾟﾛｾｯｻ	290	93	290			緩								8.9	作業期間指定（R8.8.20～R8.11.30） 機械地拵・植付　0.55ha（スギコン苗）1,100本
2119は2		スギ	80	経常皆伐	皆伐	0.10	100	26	95	63	0.66	35	6	41	全木	63	ﾌﾟﾛｾｯｻ	41	641	41			緩								8.9	作業期間指定（R8.8.20～R8.11.30） 機械地拵・植付　0.10ha（スギコン苗）200本
2119は3		スギ	80	経常皆伐	皆伐	0.63	100	34	392	442	1.13	299	15	314	全木	442	ﾌﾟﾛｾｯｻ	314	113	314			中								8.9	作業期間指定（R8.8.20～R8.11.30） 機械地拵・植付　0.63ha（スギコン苗）1,300本
2119と		スギ	81	経常皆伐	皆伐	2.27	100	38	1,428	1,980	1.39	1,446	4	1,450	全木	1,980	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,450	697	1,450			中								8.9	作業期間指定（R8.8.20～R8.11.30） 機械地拵・植付　2.27ha（スギコン苗）4,550本
2120は1		スギ	75	育成受光伐	複層伐(択伐ﾀｲﾌﾟ)	1.05	46	44	69	111	1.61	58		58	全木	111	ﾌﾟﾛｾｯｻ	58	95	58			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2120は3		スギ	72	育成受光伐	複層伐(択伐ﾀｲﾌﾟ)	0.72	45	52	53	141	2.66	80		80	全木	141	ﾌﾟﾛｾｯｻ	80	322	80			中								9.5	作業期間指定（R8.8.20～R9.2.26）
2662い1		クロマツ	95	経常間伐	定性間伐	2.01	23	46	114	217	1.90	88	3	91	全幹	217	ﾁｪﾝｿｰ	91	117	91			緩								8.9	
2662い3		クロマツ	93	経常間伐	定性間伐	2.90	23	46	157	313	1.99	127	3	130	全幹	313	ﾁｪﾝｿｰ	130	342	130			緩								8.9	
合計						41.15			12,071	8,171	0.68	4,351	148	4,499		8,171		4,499		4,499				4,965 m			21	123.5	4,320 （150倍希釈）	3m×14枚 278日		砂利数量内訳 0-80　＝　65㎥　割栗　＝　58.5㎥

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤		ｈａ当たり残存本数	
							人員輸送車片道距離 (km)	徒歩往復所要時間 (分)	平均径 (cm)	本数 (本)
1	2119と	2.27	1	2	2	2	9.2	25		
2	2119は1	0.55	1	2	2	1	9.5	2		
3	2119は2	0.10	1	2	2	1	9.9	2		
4	2119は3	0.63	1	2	2	2	10.1	2		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面 積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通 勤		苗木人背往復所要時間 (分)	植 付 本 数		植 付 樹 種
				人 員 輸 送 車 片道距離 (km)	徒歩往復所要時間 (分)		ha当たり本数 (本)	総本数 7,150	
１	2119と	2.27	2	9.2	25	25	2,000	4,550	スギコン
２	2119は1	0.55	1	9.5	2	2	2,000	1,100	スギコン
３	2119は2	0.10	1	9.9	2	2	2,000	200	スギコン
４	2119は3	0.63	1	10.1	2	2	2,000	1,300	スギコン