（様式6）

令和8年度　林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（北天間舘国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備　考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミバイン）	鉄板規格*枚数	
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜緩・中・急	延長	2種編柵	緑化					
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥		m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
1449い1	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.12	33	20	1,173	459	0.39	200		200	全木	459	プロセッサ	200	592	200			中								七戸町町役場　17.1	
1449い2	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	5.94	25	20	2,692	742	0.28	294	32	326	全木	742	プロセッサ	326	967	326	0.9	326	急								17.1	
1449い3	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	4.02	25	20	1,823	502	0.28	198	22	220	全木	502	プロセッサ	220	1,059	220	0.9	220	中								17.1	
1449い4	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.45	33	22	1,497	489	0.33	197		197	全木	489	プロセッサ	197	1,130	197	0.9	197	中								17.1	
1449い5	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.63	33	22	1,602	524	0.33	213		213	全木	524	プロセッサ	213	1,246	213	0.9	213	中								17.1	
1449い6	水涵保	スギ	53	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.87	33	22	1,748	572	0.33	232		232	全木	572	プロセッサ	232	1,686	232	0.9	232	中								17.1	
1449い8	水涵保	スギ	44	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.42	33	22	1,066	454	0.43	195		195	全木	454	プロセッサ	195	1,505	195	0.9	195	中								17.1	
1449い9	水涵保	スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	2.93	25	20	1,328	366	0.28	145	16	161	全木	366	プロセッサ	161	2,218	161	0.9	161	急								17.1	
1449い14	水涵保	スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.65	25	20	1,651	456	0.28	180	20	200	全木	456	プロセッサ	200	1,892	200	0.9	200	中								17.1	
1449い15	水涵保	スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	4.83	25	20	2,184	604	0.28	238	27	265	全木	604	プロセッサ	265	1,158	265	0.9	265	急								17.1	
1449い16	水涵保	スギ	52	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.82	25	20	370	103	0.28	39	5	44	全木	103	プロセッサ	44	1,524	44	0.9	44	中								17.1	
1449い17	水涵保	スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.14	25	20	70	18	0.26	6	1	7	全木	18	プロセッサ	7	1,132	7	0.9	7	中								17.1	
1449ろ2	水涵保	スギ	44	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	5.08	33	22	2,240	953	0.43	412		412	全木	953	プロセッサ	412	2,011	412	0.9	412	急								17.1	
1449ろ3	水涵保	スギ	50	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.74	25	20	1,694	467	0.28	185	20	205	全木	467	プロセッサ	205	955	205	0.9	205	急								17.1	
1449ろ4	水涵保	スギ	51	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	3.29	25	20	1,487	411	0.28	163	18	181	全木	411	プロセッサ	181	643	181			急								17.1	
1449は1	水涵保	カラマツ	70	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.13	25	24	33	15	0.45	6		6	全木	15	プロセッサ	6	302	6			中								17.1	
1449は2	水涵保	カラマツ	70	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.06	25	24	22	7	0.32	3		3	全木	7	プロセッサ	3	429	3			中								17.1	
1449は3	水涵保	カラマツ	70	保育間伐（活）	列状間伐（1伐3残）	0.35	25	22	80	41	0.51	18		18	全木	41	プロセッサ	18	294	18			中								17.1	
1449と	水涵保	スギ	54	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	13.44	33	22	6,254	2,955	0.47	1,305		1,305	全木	2,955	プロセッサ	1,305	588	1,305			急								17.1	
1449ち2	水涵保	スギ	49	保育間伐（活）	列状間伐（1伐2残）	2.92	33	20	1,750	696	0.40	310	3	313	全木	696	プロセッサ	313	708	313			急								17.1	
合計						63.83			30,764	10,834	0.35	4,539	164	4,703		10,834		4,703		4,703		2,677		13,665 m			21	123.5	2,160（150倍希釈）	3m×12枚 208日		砂利数量内訳 0-80 ＝ 65㎥　割栗 ＝ 58.5㎥

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。