

現 場 説 明 書

業 務 名 ハナレモリ沢林道（林業専用道）調査設計業務

履行場所 岩手県上閉伊郡大槌町金沢

字西金沢山国有林 1 5 2 林班外

東 北 森 林 管 理 局
三 陸 中 部 森 林 管 理 署

1. 業務概要について

本業務は、第7次施業実施計画における計画路線である。

小鍬川併用林道（町道）の西金沢山国有林152る1林小班内を起点とし153は3林小班を目指し、木材の効率的な搬出のため施工を予定しているハナレモリ沢林道の新設調査設計業務である。

2. 業務内容について

(1) 内 容

ハナレモリ沢林道（林業専用道）新設工事に係る調査設計業務

(2) 位 置

起点：西金沢山国有林152る1小班 ～ 終点：西金沢山国有林153は3小班

(3) 延 長

調査設計業務延長：L＝750m

(4) 数 量

調査設計業務数量については、工種別数量内訳書及び公表用設計書のとおり

3. 業務の留意点について

(1) 測 量

測量時の刈払いは、必要最小限にすること。

入林の際は、管轄森林事務所に連絡すること。

(2) 設 計

施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付(カタログ・写真)すること。

(3) 関係法令等

水源涵養保安林

4. 資料等

(1) 示方書、参考文献等

名称	編者・著者・発行所
林道技術基準及びその解説	日本林道協会
森林土木構造物標準設計	日本林道協会
森林土木木製構造物施工マニュアル	日本治山治水協会、日本林道協会
森林土木法規集	(株) 林土連研究社
林道設計要領	東北森林管理局 森林整備課
林道積算資料	東北森林管理局 森林整備課

(2) 貸与資料

貸与資料名	部数	備考

5. 打合せ等（設計協議）について

林道調査設計業務特記仕様書のとおり

6. 提出書類について

発注者が指定した様式とするが、様式のないものについては、受注者において様式を定め提出するものとする。

7. 成果品について

- (1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。
- (2) 調査現場・特記仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

8. 資材関係について

本調査業務で使用する損料、資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。

名 称	規格・寸法	備 考
ライトバン時間損料	排気量1500CC	採用単価 令和7年3月公表資料による
ガソリン	レギュラー	採用単価 物価資料による 2025年2月号（岩手県）