

工種別数量内訳書

暖畑沢第2林道（林業専用道）新設工事

三陸中部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	3014		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込	m3	2972		
盛土工		式	1		
路体（築堤）盛土	路体(築堤) 4.0m 以上 障害なし	m3	2833		
路面工		式	1		
路盤工	鉄鋼スラグ路盤工（敷厚0.15m）	m3	400		
作業土工		式	1		
箱掘	S1～S3 BH0.45m3	m3	435		
不整地運搬車運搬	片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質	m3	2892		
現場内碎石運搬	鉄鋼スラグ BH0.45m3積込 6t	m3	400		
支障木処理工		式	1		
機械除根	疎林 BH0.45m3	m	730		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1364		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH 山積0.45m3	m2	1320		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Bタイプ	m	50		
植生マット水路		m	12		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修（BH0.45m3）		時間	10		

