

折合林道改良工事

三陸中部森林管理署長

本工事費内訳書

折合林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
現道補修 (BH0.45m3)	時間	35			1号明細書 9頁
現道補修材 (RC40)	m3	30			2号明細書 10頁
林道維持・補修・修繕 (上葛内橋)	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗替塗装、研削材及びケレンかす回収積込工 素地調整、1種ケレン	m2	112 100			3号明細書 11頁
塗替塗装 (下塗り) 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層	m2	112 100			4号明細書 12頁
塗替塗装 (下塗り) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層	m2	112 100			5号明細書 13頁
塗替塗装 (中塗り) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層	m2	112 100			6号明細書 14頁
塗替塗装 (上塗り) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層	m2	112 100			7号明細書 15頁
断面修復工	式	1			工種行

本工事費内訳書

折合林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケツ・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 修復延べ体積0.074m3	式	1			8号明細書 16頁
コンクリート殻 人力積込	m3	0.040			9号明細書 17頁
産廃処分費 コンクリート無筋	t	0.050			10号明細書 18頁
防護柵取替工	式	1			工種行
既設防護柵撤去工	式	1			種別行
既設防護柵撤去（本体袖ビーム含む） ガードレールC種（Gr-C-2B4）	m	8			11号明細書 19頁
既設防護柵撤去（笠木部） 笠木	m	8			12号明細書 20頁
既設地覆コンクリートはつり はつり厚5cm	m2	0.400			13号明細書 21頁
コンクリート殻 人力積込	m3	0.020			9号明細書 17頁
現場発生品運搬 無筋コンクリート殻(0.04m3+0.02m3) 小型車(2t) 運搬距離22.5km	回	1			14号明細書 22頁
現場発生品運搬 鉄くず 小型車(2t) 運搬距離52.2km	回	1			15号明細書 23頁
産廃処分費 コンクリート無筋	t	0.020			10号明細書 18頁
産廃処分費 鉄くず	t	0.200			16号明細書 24頁
新設防護柵設置工	式	1			種別行

本工事費内訳書

折合林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置（本体袖ビーム含む） ガードレールC種（Gr-C-2B4）	m	8			17号明細書 25頁
防護柵設置（笠木部） 笠木	m	8			18号明細書 26頁
防護柵設置部材 ガードレール（Gr-C-2B4）	式	1			19号明細書 27頁
地覆コンクリート 生コン：普通25-12-30N	m ³	0 100			20号明細書 28頁
地覆鉄筋 D13（SD345）	k g	2 700			21号明細書 29頁
地覆型枠 小型	m ²	0 400			22号明細書 30頁
再利用防護柵工	式	1			種別行
橋名板（上葛内橋） 撤去・再設置	枚	1			23号明細書 31頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有廃プラスト処分費 112.1m ² ×40kg=4484kg+調査試験体0.15kg	式	1			24号明細書 32頁
PCB含有廃プラスト運搬費 4484kg+ドラム缶20kg×23缶=4944kg	式	1			25号明細書 33頁
PCB含有廃プラスト運搬容器 4484kg/200=22.42 ∴23缶	式	1			26号明細書 34頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

折合林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
クリーンルーム設置費用	式	1			27号明細書 35頁
環境装置設置費用	式	1			28号明細書 37頁
発動発電機運転経費	日	20			29号明細書 38頁
分電盤設備設置・撤去	個所	1			30号明細書 39頁
設置極設置・撤去 D種	個所	1			31号明細書 40頁
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3 総月数1.2ヶ月	m2	91	700		32号明細書 41頁
床面シート張保護工 総月数1.2ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	91	700		33号明細書 42頁
朝顔 タイプB 両面朝顔 総月数1.2ヶ月	m2	91	700		34号明細書 43頁
板張保護工 両側朝顔 板張保護 総月数1.2ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	91	700		35号明細書 44頁
シート張防護工 両側朝顔 シート張防護 総月数1.2ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	91	700		36号明細書 45頁
1種ケレン用養生シート工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無	m2	91	700		37号明細書 46頁

本工事費内訳書

折合林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場用吊りチェーン盛替工 盛替え5回	式	1			38号明細書 47頁
敷鉄板	式	1			種別行
敷鉄板賃料 22*1524*6096 共用90日	枚	12			39号明細書 48頁
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	12			40号明細書 49頁
敷鉄板賃料 22*1524*3048 共用90日	枚	28			41号明細書 50頁
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	28			42号明細書 51頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工 伐倒・集造材・小運搬巻立作業	式	1			43号明細書 52頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

防護柵設置部材
ガードレール (Gr-C-2B4)

(19号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直ビーム C種 2.3*350*2330	枚	4				
袖ビーム C種 2.3*350*660	枚	1				
支柱 C-2B-4 φ114.3*4.5*1150	本	4				
支柱内部充填材 無収縮モルタル (現場配合タイプ)	m3	0.020			2号単価表 83頁	
笠木 2m用 3.2*150*50*2000	枚	8				
袖笠木 3.2*150*50*150	枚	2				
取付ボルト (笠木) M16*35	本	20				
ブラケット 4.5*31*300	個	4				
取付ボルト (ブラケット) M20*145	本	24				
計						
1式当り						

明細書

クリーンルーム設置費用

(27号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易型セキュリティルーム W1500×L4500×H2000	組	1				
エアシャワー 6.0m3/min	台/月	1				
エアシャワー サポート料 1ヶ月：30日	台/月	1				
エアシャワー 基本料	台	1				
1次フィルター (プレフィルター) エアシャワー用 1週間1枚	枚	2				
2次フィルター (HEPAフィルター) エアシャワー用 3ヶ月1枚	枚	1				
チャコールフィルター エアシャワー用 3ヶ月1枚	枚	1				
エアシャワー取寄	回	1				
エアシャワー返送	回	1				
コンプレッサ (ハビターコンプレッサ) 1.3kw100V エアシャワー搭載エアガン用	台/月	1				
ハビターコンプレッサ サポート料 1ヶ月：30日	台/月	1				
ハビターコンプレッサ 基本料	台	1				
エアホース 8.5mm×30mドラム (エアシャワー搭載エアガン用)	台/月	1				
エアホース サポート料 1ヶ月：30日	台/月	1				

明細書

(28号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
負圧除塵装置 (3台分) 5/7m ³ /min 共用期間2カ月	台/月	6				
負圧除塵装置 サポート料 (3台分) 1ヶ月:30日 共用期間2カ月	台/月	6				
負圧除塵装置 基本料	台	3				
1次フィルター 除塵装置用 (3台分) 使用日数8日 1日1枚使用	枚	24				
2次フィルター 除塵装置用 (3台分) 1週間1枚使用	枚	6				
活性炭フィルター 除塵装置用 (3台分) 3ヶ月1枚使用	枚	3				
HEPAフィルター 除塵装置用 (3台分) 3ヶ月1枚使用	枚	3				
PETクリアダクト 排気用 300φ/10m	本	3				
ダクトバンド 300φ	個	3				
除塵装置 取寄 3台分	回	1				
除塵装置 返送 3台分	回	1				
計						
1式当り						

明細書

(30号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	1 400				設置
電工	人	0 700				撤去
配線用遮断器損料 BCW-100、極数3、電圧100-200-415、フレーム100 損傷率0.0639%	日	60				
屋外スイッチボックス損料 OAS・OAB12-1525, W150×H250×D120 損傷率0.0639%	日	60				
600Vビニル絶縁電線 (IV) 損料 断面積22mm ² 、15m標準 損傷率0.0639%	日	60				
硬質ビニル電線管 (VE) 損料 36mm 損傷率0.0639%	日	60				
諸雑費	%	0 500			諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

代価表

(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.47				
K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min 長期割引	1.43		[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		
R		95.31				
R1	特殊作業員	41.17		特殊作業員		
R2	普通作業員	31.16		普通作業員		
R3	土木一般世話役	20.21		土木一般世話役		
Z		3.22				
Z1	軽油 パトロール給油	3.13		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表

(20号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 790				
とび工	人	2 790				
普通作業員	人	2 790				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2 790			5号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(22号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	390			
とび工	人	1	390			
普通作業員	人	1	390			
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390		5号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

代価表

(23号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

防毒マスク・防護衣等

代価表

(24号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
使い捨て化学防護服 JIS T 8115 : 2015適合	着	64				
化学防護手袋 JIS T 8116 1 2 双入り/袋	袋	6				
シューズカバー	足	64				
電動ファン付呼吸器用保護具 BL-711H-03	個	1				
フィルター（電動ファン付呼吸器用） アルファリングフィルタ BRD-82型	個	32				
防塵防毒マスク 1551G型	個	3				
防塵防毒マスク用 吸収缶 KGC-1型L 有機ガス用（フィルター付き）	個	192				
計						
1 式 当 り						

代価表

断面修復工(左官工法)

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.097m3

(29号代価表)

1 構造物当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.300				
特殊作業員	人	3.800				
普通作業員	人	2.500				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m3	0.114				
諸雑費	%	11			諸雑費	器具(電動ビット、ディスクサンダー、替え刃等)、電力
計						
1 構造物 当り						

代価表

(30号代価表)

10 m3当り

コンクリート人力打設
無筋構造物 一般養生 小運搬無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.570				
特殊作業員	人	0.790				
普通作業員	人	1.250				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			31号代価表 81頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	シート、ホップ、パイプ、プレート、電力経費等
計						
1 m3 当り						

