

工種別数量内訳書

工 事 名 関口小川林道改良工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り	R1B	m3	1		
現道補修	C-40	式	1		
残土処理工		式	1		
残土処理工		式	1		
残土処理		m3	0.9		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート	18-8-40N	m3	4.2		
一般養生工	無筋構造物	m3	4.2		
型枠	一般型枠・無筋構造物	m2	7.3		
林道維持・補修・修繕		式	1		
橋梁床版工		式	1		
断面修復工		式	1		
断面修復（左官工法）	ポリマーセメントモルタル （鉄筋防錆あり）	式	1		
断面修復（充填工法）	無収縮モルタル	m3	0.01		
鋼桁工		式	1		
ボルト取替工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
高力ボルト取替工	S10T ボルト取外し、ワッシャー跡ケレンを含む	式	1		
ピンテール仕上げ工		本	49		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	84.5		
研削材（グリッド）及びケレン かす回収・積込		m2	84.5		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600 g /m2×1層	m2	84.5		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m2×2層	m2	84.5		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡 彩スプレー 170g/m2×1層	m2	84.5		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡 彩スプレー 140g/m2×1層	m2	84.5		
曲面加工	2R以上	m	131.2		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		式	1		
低濃度PCB運搬費		式	1		
200 L 新缶オープンドラム缶		式	1		
産廃処分費	（無筋）0.01 t	式	1		
殻運搬 2 t まで	10km未満	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
支障木調査		式	1		
支障木処理		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう制作・設置・撤去		袋	10		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	77		
床面シート張保護工		m2	77		
朝顔	両面タイプB	m2	77		

[illegible]