

# 工種別数量内訳書

工 事 名 十二神林道改良工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良	十二神	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	173		
バックホ掘削(掘削積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	60		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	214		
残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	128		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	87.1		
作業土工		式	1		
土砂等運搬	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.08km BH山積0.45m3	m3	173		
現場内砕石運搬	BH0.45m3積込 6t 不D=0.14km	m3	126		
床掘り	粘性土・砂・砂質土	m3	104		
床掘り	軟岩(I)B	m3	135		
埋戻しC	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	130		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	65		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土	m2	180		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	132.8		
端部止コンクリート		m3	5.2		
型枠(端部止普通型枠)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m3	12.8		
間詰コンクリート		m3	37.2		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU字横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式)300A	m	4		
プレキャストU字横断溝	U型側溝(落蓋式)グレーチング300A	枚	4		
コンクリート保護工	15cm 18-8-40	m3	0.5		
下層路盤工(横断溝)	再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	0.6		

簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 200型	m	2		
木製路面排水	Aタイプ 300型	m	3		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	8		
木製路面排水	Bタイプ 300型	m	6		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	27.9		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	37.2		
目地材	(瀝青質板) T 1 0 mm	m2	3.3		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		