

# 工種別数量内訳書

工 事 名 亀ヶ森林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	338		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	312		
掘削 片切	林道工事 砂・砂質土・粘質土・礫質土	m3	1097		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1026		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	施工幅員が4.0m以上	m3	1825		
不整地運搬車運搬	片道0.22km粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1330		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	455		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込、6t不D=0.6km	m3	490		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	82		
埋戻	土砂 小規模	m3	41		
機械除根	疎林 バックホ 山積0.45m3	m	260		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約の有無、土質	m2	1147		
法面整形（盛土部）	法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	1612		
法面工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
かご工		式	1		
ふとん筥	設置 階段式 高さ60cm*幅 120cm	m	20		
遮水シート設置		m <sup>2</sup>	25.4		
法面保護工		式	1		
法面保護工	木柵工 (E)	m	70		
丸太筋工		m	88		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU字横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝 (落 蓋式) 300A L=2.0m	m	12		
プレキャストU字横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝 (落 蓋式) 300A L=1.0m	m	1		
プレキャストU字横断溝	鉄筋コンクリートU型側溝 (落 蓋式) 300B L=6.0m	m	6		
プレキャストU字横断溝	U型側溝 (落蓋式) グレーチン グ300A	枚	12		
プレキャストU字横断溝	U型側溝 (落蓋式) グレーチン グ300B	枚	5		
コルゲートフリューム	A-600×600 t=1.6	m	4.1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	84		
植生マット水路工		m	6		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	φ1.2 t=2.7mm	m	14.3		
コルゲートパイプ	φ0.6 t=1.6mm	m	13.3		
基礎材	基礎砕石工 0.3m 再生クワッチャ ン40~0	m <sup>3</sup>	11.5		
のみ口工及び吐口工		式	1		
木製溝渠呑口保護		個所	1		
遮水シート張工		m <sup>2</sup>	6.2		
丸太柵水叩工		基	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面		m <sup>3</sup>	4.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路面工下層路盤		m <sup>3</sup>	5.5		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
暗渠排水管撤去	φ 1.0m	m	14.3		
鉄くず買取	0.6 t	式	1		
鉄くず運搬	2t, ~40km	回	1		
U型側溝・蓋撤去	側溝L=5.0m	式	1		
産廃処分費	有筋 1.3t	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工	樹種 針葉樹、広葉樹	式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		