

工種別数量内訳書

撰待山治山工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土		m3	153.6		
溪間工 地山+ルーズ 砂・砂質土・粘性土・礫質土		m3	395.3		
溪間工 地山+ルーズ 中硬岩		m3	136.6		
岩盤掘削面整形	軟岩(I)B、軟岩(II)等	m2	74.7		
岩盤清掃		m2	74.7		
土砂掘削面整形	礫質土	m2	34.8		
埋戻し	転圧有り 溪間工 BH-0.60m3	m3	68.5		
埋戻し	転圧無し 溪間工 BH-0.60m3	m3	221.7		
運搬残土		m3	447.8		
治山ダム工		式	1		
1号コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート	45≦V<60m3/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	467.3		
目地板	瀝青質目地板(アスファルト系)、厚さt=10	m2	31		
止水板	塩化ビニール樹脂 FF200*5mm	m	9		
水抜パイプ		m	3.2		
型枠	型枠の種類：合板型枠	m2	393.3		
キャットウォーク		m	180.4		
打継面処理	挿し筋による水平打継面処理	本	403		
丸太一本筋工		m	16.5		
植生シート工		m2	32.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
洗掘防止工（現地発生材（岩石類））		m3	20.4		
側壁工		式	1		
側壁コンクリート	V<30m3/日 18-8-40W/C≤60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	4.8		
水抜パイプ	硬質塩化ビニール管(VU)、呼径50 D60×t1.8mm フィルター無	m	1.5		
型枠	型枠の種類：合板型枠	m2	15.8		
キャットウォーク		m	4.6		
袖隠工		式	1		
袖隠コンクリート	V<30m3/日 18-8-40W/C≤60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	2.1		
型枠	型枠の種類：合板型枠	m2	4.4		
フトン篋工	（詰石：現地発生材（岩石類）、吸出防止材なし）	m	3		
溪間工付属物設置工		式	1		
堤名板取付工		式	1		
堤名板		枚	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
河床路作設（不陸整形）		m2	120		
沈砂池作設		m3	52.5		
敷鉄板設置・撤去		m2	92.9		
敷鉄板賃料		枚/日	2000		
敷鉄板整備費		枚	10		
水替工		式	1		
ポンプ運転（作業時排水）小口径 発動発電機		日	11		
水替工（小口径）ポンプ据付・撤去		箇所	1		
大型土のう製作・設置	大型土のう（フタ付）	袋	12		
大型土のう製作・設置	耐候性大型土のう	袋	16		
大型土のう撤去		袋	28		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800mm 無孔管	m	4		

