

業 務 数 量 内 訳 書

令和7年度 国有林林道橋梁塗膜調査業務（岩手県・宮城県・山形県）

三陸中部署、岩手南部署、仙台署、庄内署、最上支署管内

東北森林管理局森林整備課

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
業務計画書作成		業務	1		
打合せ協議	業務着手時	業務	1		
打合せ協議	中間打合せ 中間打合せ6回	業務	1		
打合せ協議	成果品納入時	業務	1		
現地踏査（橋梁の現状、塗膜採取箇所、方法等の検討）		橋	14		
橋梁塗膜採取・復旧（剥離剤使用なし）	外業	橋	14		
報告書作成	内業	橋	14		
高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引なし) 運転経費	作業H約6m・積載質量200kg 【岩手県内経費】	日	6		
高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引なし) 運転経費	作業H約6m・積載質量200kg 【宮城県内経費】	日	3		
高所作業車(賃貸) 橋梁点検車(長期割引なし) 運転経費	作業H約6m・積載質量200kg 【山形県内経費】	日	5		
ライトバン[二輪駆動] 運転経費【豪雪】	乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン 【岩手県内経費】	日	10		
ライトバン[二輪駆動] 運転経費【豪雪】	乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン 【宮城県内経費】	日	5		
ライトバン[二輪駆動] 運転経費【豪雪】	乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン 【山形県内経費】	日	8		
橋梁塗膜採取・復旧材料費	1 検体150g以上、採取面積0.5㎡以上	橋	14		
旅費交通費		式	1		
基準日額		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		

別表 塗膜調査橋梁一覧表

署等名	県名	市町村名	林道名	橋梁名	林道起点 からの およそ の距離 (km)	橋長 (m)	全幅 (m)	構造	足元 条件	備考
三陸中部	岩手県	大槌町	折合林道	下高滝橋	5.0	15.40	4.0	鋼橋	点検車	
三陸中部	岩手県	大槌町	折合林道	高滝橋（たかたぎばし）	5.4	20.40	4.0	鋼橋	点検車	
三陸中部	岩手県	大槌町	折合林道	高滝ノ沢橋（高滝橋）	6.9	10.40	4.0	鋼橋	点検車	
三陸中部署 計		1市町村	1路線	3橋						
岩手南部	岩手県	北上市	北本内川林道	乗木沢橋	10.3	18.40	4.0	鋼橋	点検車	
岩手南部	岩手県	北上市	北本内川林道	赤沢橋	11.9	20.40	4.0	鋼橋	点検車	
岩手南部	岩手県	西和賀町	当楽林道	当楽橋	4.8	17.44	4.0	鋼橋	点検車	
岩手南部署 計		2市町村	2路線	3橋						
岩手県 計		3市町村	3路線	6橋						
仙台	宮城県	仙台市	横川林道	横川岳橋	3.8	26.50	4.0	鋼橋	点検車	
仙台	宮城県	仙台市	横川林道	滝の沢橋	10.7	12.40	4.0	鋼橋	点検車	
仙台	宮城県	仙台市	横川林道	矢櫃橋	12.6	20.40	4.0	鋼橋	点検車	
仙台	宮城県	川崎町	北太郎林道	滝見橋	7.4	21.40	4.0	鋼橋	点検車	
仙台署 計		2市町村	2路線	4橋						
宮城県 計		2市町村	2路線	4橋						
庄内	山形県	鶴岡市	入山林道	第2号橋	0.3	12.50	4.0	鋼橋	点検車	
庄内署 計		1市町村	1路線	1橋						
最上	山形県	大蔵村	南山林道	ネズノ沢橋	10.1	17.40	4.0	鋼橋	点検車	南山終点~9.9km
最上	山形県	大蔵村	南山林道	わさび沢橋	8.6	26.40	4.0	鋼橋	点検車	南山終点~11.4km
最上	山形県	大蔵村	南山林道	カンカネ橋	6.6	38.80	4.0	鋼橋	点検車	南山終点~13.4km
最上支署 計		1市町村	1路線	3橋						
山形県 計		2市町村	2路線	4橋						
総計	3県	7市町村	7路線	14橋						

※各林道の位置等については、東北森林管理局ホームページ_国有林の図面における各署の国有林野施業実施計画図（2万分の1）を参照されたい。

<https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/keikaku/kokuyuurinzumen.html>