

仙台海岸治山工事

東北森林管理局仙台森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土造成修繕維持工(仙台地区A)	式	1			費目行
防風柵撤去工	式	1			工種行
防風柵撤去工	基	550			種別行
防風柵撤去工	基	550			1号明細書 5頁
廃棄物(木くず)処理費	k g	76,533			2号明細書 6頁
小車運搬 換算80m以下 積込・運搬・取卸 セメント、鋼材、木材、二次製品等	t	76.500			1号代価表 9頁
廃棄物(木くず)運搬費 10kmまで 大型車 (10tクラス)	回	8			2号代価表 10頁
防風柵伐開	h a	0.400			3号代価表 11頁
仮設工	式	1			工種行
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			4号代価表 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
盛土造成修繕維持工(仙台地区B)	式	1			費目行
防風垣設置工	式	1			工種行
防風垣設置工	m	198			種別行
防風垣設置工	m	198			3号明細書 7頁
仮設工	式	1			工種行
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			4号代価表 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
盛土造成修繕維持工(山元地区B)	式	1			費目行
素掘水路工	式	1			工種行
素掘水路工 (山元23工区)	m	2,735 500			種別行
素掘水路工	m	2,735 500			4号明細書 8頁
防風垣撤去・再設置	m	292 600			5号代価表 13頁
水路敷伐開	h a	0 500			6号代価表 14頁
素掘水路工 (山元17工区)	m	2,198 300			種別行
素掘水路工	m	2,198 300			4号明細書 8頁
防風垣撤去・再設置	m	266			5号代価表 13頁
水路敷伐開	h a	0 400			6号代価表 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			4号代価表 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(4号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

