

工 種 別 数 量 内 訳 書

音下沢治山工事

仙台森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	礫質土 地山	m3	322.3		
掘削（土砂）	礫質土 ルーズ	m3	11		
掘削（岩石）	軟岩Ⅰ（B） 地山	m3	195.1		
埋戻し工		式	1		
埋戻し	転圧有り	m3	83		
埋戻し	転圧無し	m3	127.9		
上流部埋戻し	転圧無し	m3	295.6		
作業土工		式	1		
土砂掘削面整形		m2	25.7		
岩盤掘削面整形		m2	91.4		
岩盤清掃		m2	91.4		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート		m3	472.5		
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ π -リング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	208		
型枠設置	残存型枠	m2	335.7		
型枠設置	普通型枠	m2	34.3		
目地板	厚10mm	m2	31		
止水板	厚5mm	m	10		
円筒型水抜	管径φ400mm	m	3.5		
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型		本	431		
丸太一本筋工		m	11.8		
木製ふとんかご		m	18		
吸出し防止材設置	合成繊維系 t=10mm（ロス率含む）	m2	18		
植生シート工		m2	48.5		
側壁工		式	1		
側壁コンクリート		m3	4.8		
水抜パイプ	φ50mm	m	0.8		
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ π -リング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	10		
型枠（側壁）	残存型枠	m2	15.7		
右岸護岸工		式	1		
ふとんかご		m	26		
掘削		m3	13.3		
溪間工付属物設置工		式	1		
堤名板取付工		式	1		
堤名板取付一切		枚	1		
治山運搬路作設工		式	1		
治山運搬路作設工		式	1		
治山運搬路作設工		式	1		
切土		m3	186		
盛土		m3	149		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	141.2		
盛土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	77.9		
砂利路盤工		m2	293.2		
路肩補修（大型土のう）		袋	10		
大型土のう		袋	12		
コルゲートパイプ		m	13.3		
基礎材	基礎砕石Ⅰ 0.3m クラッシュ7040	m3	6.2		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		式	1		
平均胸高直径16cm以上22cm未満		本	50		

廃棄物処理工		式	1		
廃棄物処理費（木くず）		m3	30		
廃棄物運搬工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
仮設横断管	高密度ポリエチレン管 300mm	m	8		
敷鉄板設置撤去		m2	13.9		
敷鉄板	22*1524*3048 供用240日 整備費計上	枚	3		
現道補修		m2	300		
水替工		式	1		
ポンプ排水	口径100mm	日	7		
ポンプ据付・撤去	口径100mm	個所	1		
土のう廻水		m	19		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板枠工		基	1		
ポンプ仮設		式	1		
圧送管組立・撤去		m	27		
足場工		式	1		
キャットウォーク		m	173.6		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		