

現場説明書

作業名 入札番号第1号
収穫調査委託（R 8 宮城南部地区2）

作業場所 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字
倉石嶽国有林 314 林班て小班外 31

仙台森林管理署

事業実行における説明事項

1. 契約期間について

契約書に記載の契約期間には、成果品の事前審査（立木調査結果の入力状況やかん入図面の確認等）、変更契約または精算協定の締結を行うための事務手続きに要する日数が含まれています。また、契約書に添付の「調査内訳書」には、調査箇所ごと具体的な成果品提出期限を記載していますので、監督職員と打ち合わせのうえ、期限の概ね**3週間前**には成果品の事前審査資料を森林管理署へ提出してください。

2. 調査数量の内訳について

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」を参照してください。

3. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料の一部は、当署において別紙2「支給予定材料一覧表」のとおり支給しますので、仕様書等に基づき適正に管理してください。

なお、やむをえない事情が発生した場合などにおいて追加を認めますので、所定の様式により申請をお願いします。

4. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。必要な場合は所定の様式にて申請をお願いします。また、返却する際にも所定の様式にて届出ください。

なお、地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理してください。

5. 国有林野情報管理システム等の使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行いますが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出してください。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意をお願いします。

6. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員と協議のうえ、指示に従うようお願いします。特に、調査箇所に官民境が含まれる場合や、第三者の権利が設定されている箇所（分収造林・分収育林）については、調査前に監督員と綿密に打ち合わせをお願いします。

7. 林況調査について

標準地調査法による収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定のうえ、面積比例による調査を実行してください。また、監督員と協議のうえ、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査となるようお願いします。なお、除外地の区域標示を行う場合は変更契約の対象となることから、協議書の資料として除外見込区域と標示予定距離を基本図に図示し提出をお願いします。

8. 調査の取りやめについて

周囲標示前に目視により実行不可能と判断された調査箇所においては、写真の撮影等により監督職員へ書面にて協議のうえ、区域標示を行わないよう留意してください。判断が難しい箇所は周囲標示を見合わせ、監督職員の指示を受けてから作業を行うようお願いします。

9. 搬出系統図について

搬出系統図作成において、森林作業道等を私有地に設定する場合は、あらかじめ監督職員と打合せのうえ、土地の権利状況等を勘案し確実に使用できる路線を設定するようお願いします。

10. 進捗状況について

調査計画表に基づく調査実行にあたっては、調査箇所に該当する監督職員に週1回程度を目安に電話・メール等にて進捗状況を報告してください。

収穫調査委託箇所概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	分収造林	倉石嶽	314て	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	6.88		0.35	1,278	1.89	47	28	要	要	否	否	要	1.89				定特3	4	宝石沢林道 通行可能	立木販売	
2	分収造林	大刈田山	319ほ1	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.57		0.08	292	0.91	46	2	要	要	否	否	要	0.69				県普通	1	青麻林道 通行可能	立木販売	
3	分収造林	大刈田山	319ほ2	設定外(分収林等)	人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.76		0.19	699	1.29	46	1	要	要	否	否	要	1.29				県普通	2	青麻林道 通行可能	立木販売	
4	分収造林	梁川山	347り2	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.71		0.19	856	1.07	62	29	要	要	否	否	要	0.85				県普通	2	ケヨウジ沢林道 通行可能	立木販売	
5	分収造林	梁川山	347り4	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.54		0.18	1,031	1.09	62	37	要	要	否	否	要	1.09				県普通	2	ケヨウジ沢林道 通行可能	立木販売	
6	分収造林	渡瀬山	385か1	設定外(分収林等)	人工林	60	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	5.06		0.26	1,162	1.41	70	7	要	要	否	否	要	1.41					3	七ヶ宿町道沿い	立木販売	
7	分収造林	湯ノ原山	396や1	設定外(分収林等)	人工林	60	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.30		0.12	502	0.95	78	13	要	要	否	否	要	0.95					2	国道113号沿い	立木販売	
8	分収造林	湯ノ原山	396ま1	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.42		0.08	318	0.64	78	19	要	要	否	否	要	0.40					1	国道113号沿い	立木販売	
9	分収造林	湯ノ原山	396け1	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.51		0.18	903	1.16	78	36	要	要	否	否	要	1.16					2	国道113号沿い	立木販売	
10	分収造林	湯ノ原山	401け1	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.57		0.18	685	0.68	81	25	要	要	否	否	要	0.68					2	七ヶ宿町道沿い	立木販売	
11	分収造林	湯ノ原山	401け3	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	0.63		0.05	150	0.41	81	15	要	要	否	否	要	0.41					1	七ヶ宿町道沿い	立木販売	
12	分収造林	湯ノ原山	401ふ	設定外(分収林等)	人工林	60	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.68		0.19	833	1.63	81	8	要	要	否	否	要	1.06					2	七ヶ宿町道沿い	立木販売	
13	分収造林	湯ノ原山	401こ1	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.66		0.34	1,165	1.76	81	14	要	要	否	否	要	1.76					4	七ヶ宿町道沿い	立木販売	
14	分収造林	東山	504子	設定外(分収林等)	人工林	77	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.47		0.18	1,146	1.21	65	8	要	要	否	否	要	1.21					2	丸森町道沿い	立木販売	
15	国有林	種川	336い1	スギ・アカマツ等	人工林	56	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	24.81		0.50	1,890	4.31	59	16	否	否	否	否	要	0.50					3	花房山林道通行可能	製品資材	
16	国有林	種川	336い3	アカマツ	人工林	54	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.26		0.09	230	1.28	59	15	否	否	否	否	要	0.12					1	花房山林道通行可能	製品資材	
17	国有林	種川	336い4	スギ・アカマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	5.00			436	2.03	59	18	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
18	国有林	種川	336い5	スギ・アカマツ等	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	4.93			407	1.45	60	7	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
19	国有林	種川	336い6	スギ・アカマツ等	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	4.12			331	0.90	60	14	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
20	国有林	種川	336ろ1	スギ・アカマツ等	人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.20		0.13	442	1.69	60	1	否	否	否	否	要	0.21					2	花房山林道通行可能	製品資材	
21	国有林	種川	336に1	スギ・アカマツ長伐期	人工林	70	スギ	緩	疎	定間(簡標)	20	標準地(兼用)	12.83			748	3.24	61	9	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
22	国有林	種川	336に2	スギ・アカマツ長伐期	人工林	70	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	1.87		0.05	56	0.71	61	3	否	否	否	否	要	0.09					1	花房山林道通行可能	製品資材	
23	国有林	種川	336に3	アカマツ長伐期	人工林	71	アカマツ	中	疎	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	2.25		0.05	99	0.87	61	15	否	否	否	否	要	0.09					1	花房山林道通行可能	製品資材	
24	国有林	種川	336に5	植栽型複層林	人工林	69	カラマツ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	4.43	2.21	0.11	518	1.81	60	20	否	否	否	否	要	1.81					2	花房山林道通行可能	製品資材	
25	国有林	種川	336に6	スギ・アカマツ長伐期	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	10.16		0.21	526	2.80	62	15	否	否	否	否	要	0.33					3	花房山林道通行可能	製品資材	
26	国有林	種川	336に7	植栽型複層林	人工林	60	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	40	標準地(簡標)	4.24	1.70	0.09	468	1.60	62	10	否	否	否	否	要	1.60					1	花房山林道通行可能	製品資材	
27	国有林	種川	336に8	アカマツ	人工林	63	アカマツ	中	中	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	9.05		0.19	327	1.75	62	14	否	否	否	否	要	0.26					2	花房山林道通行可能	製品資材	
28	国有林	種川	336に9	スギ・アカマツ長伐期	人工林	66	スギ	中	疎	定間(簡標)	20	標準地(兼用)	9.92			586	1.85	62	6	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
29	国有林	種川	336に13	スギ・アカマツ等	人工林	74	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.61		0.05	187	0.59	61	12	否	否	否	否	要	0.59					1	花房山林道通行可能	製品資材	
30	国有林	種川	336と	スギ・アカマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	2.12			146	0.79	63	6	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
31	国有林	種川	336ね1	スギ・アカマツ等	人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	0.99			68	0.41	59	8	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
32	国有林	種川	336ね2	スギ・アカマツ等	人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(兼用)	0.60			45	0.33	59	6	否	否	否	否		0.00					1	花房山林道通行可能	製品資材	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.15	3.91	4.04	18,530	44.51	-	-	-	-	-	-	-	20.45	0.00	-	-	-	-	-	-	

別紙2

支給予定材料一覧表

支給する材料

入札番号第1号:収獲調査委託(R8 宮城南部地区2)

項目	材料	数量	備考
区域標示	収測番号札(黄)	1,600 枚	
	収測番号札(白)	250 枚	
その他	各種野帳	2 冊	
	復命書整理袋	32 枚	