

工種別数量内訳書

工事名 青葉林道（林業専用道）新設工事

仙台森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	216		
掘削	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	74		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	197		
掘削	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	68		
掘削(岩石)	人力併用機械掘削 軟岩(I)B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	638		
掘削	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2839		
掘削	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩(I)A	m3	943		
掘削	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3634		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4461		
路面工		式	1		
路面工	路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m3	156.4		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	154		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	2		
床掘り	軟岩 I B	m3	2		
箱堀	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	151		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
箱堀	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	120		
箱堀	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	73		
不整地運搬車運搬	片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4019		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込 6t 不D=0.40km	m3	107.2		
機械除根	疎林 ハックル 山積0.45m3	m	452		
支障木処理工		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1194		
法面整形(切土部)	岩塊・玉石・軟岩 I A BH山積0.45m3	m2	728		
法面整形	盛土 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1109		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	91		
ふとんかご	二重ワイロ籠工 網目13cm・H60cm・W120cm	m	182		
吸出し防止材設置工		m2	283.2		
法面保護工		式	1		
法尻保護	木柵工(E)	m	51		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	A型	m	25		
木製路面排水	B型	m	13		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	80.5		
下層路盤工(車道)	再生クワッシュラン RC-40 t=200mm 1層	m3	107.2		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
カーブミラー設置工	600mm	基	1		

