

工種別数量内訳書

工事名 西の股林道改良工事

下北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕（奥葉研橋）		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 500m2以上1000m2未満	m2	689.3		
研削材（グリッド）及びケレン かす回収・積込		m2	689.3		
塗膜剥離剤塗布塗膜除去工	高欄部	m2	122.5		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600 g /m2×1層	m2	689.3		
下塗	弱溶剤型変形エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m2×2層	m2	689.3		
中塗	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 赤系スプレー 170g/m2×1層	m2	689.3		
上塗	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 赤系スプレー 140g/m2×1層	m2	689.3		
防護柵取替工		式	1		
既設防護柵撤去工		式	1		
高欄撤去		m	81.6		
現場発生品運搬	鉄くず 小型車(2t) 運搬距離 15.5km	回	1		
産廃処分費	金属くず	t	1.5		
新設防護柵設置工		式	1		
橋梁用ガードレール施工費	21m以上100m未満	m	81.6		
新設防護柵	ダイクレガードレール Gr-C-2B-4(トク)	m	81.6		
アンカーボルト設置工		本	88		
樹脂カフセル	ARケミカルセッター AP22	本	88		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
樹脂カプセル	ARケミカルセッター AP20S	本	88		
運送費		式	1		
無収縮モルタル工		m3	0.06		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB廃棄物処分費		式	1		
運搬費		式	2		
管理費(安全・一般管理)		式	1		
鋼製ドラム缶	上フタ式 200L	式	1		
プラスチックペール缶	上フタ式 20L	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
鉛対応環境対策機材		式	1		
足場・支保工		式	1		
主体足場 パイプ吊足場 トラス、アーチ	供用月数2.7か月 板張＋シート張防護工含む	m2	189		
側面塗装足場 トラス、アーチ	供用月数2.7か月 シート張防護工含む	m2	787		
木製工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		

[illegible]