

西の股林道改良工事

下北森林管理署

本工事費内訳書

西の股林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕 (奥薬研橋)	式	1	1	1	費目行
現場塗装工	式	1	1	1	工種行
橋梁塗装工	式	1	1	1	種別行
素地調整 1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	689 300	1	1	1号明細書 7頁
研削材 (グリッド) 及びケレンかす回収・積込	m ²	689 300	1	1	2号明細書 8頁
塗膜剥離剤塗布塗膜除去工 高欄部	m ²	122 500	1	1	3号明細書 9頁
防食下地 有機ジンクリッヂペイント スプレー 600g/m ² ×1層	m ²	689 300	1	1	4号明細書 10頁
下塗 弱溶剤型変形エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m ² ×2層	m ²	689 300	1	1	5号明細書 11頁
中塗 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 赤系スプレー 170g/m ² ×1層	m ²	689 300	1	1	6号明細書 12頁
上塗 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 赤系スプレー 140g/m ² ×1層	m ²	689 300	1	1	7号明細書 13頁
防護柵取替工	式	1	1	1	工種行
既設防護柵撤去工	式	1	1	1	種別行
高欄撤去	m	81 600	1	1	8号明細書 14頁
現場発生品運搬 鉄くず 小型車(2t) 運搬距離15.5km	回	1	1	1	9号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費 金属くず	t	1 500	1		10号明細書 16頁
新設防護柵設置工	式	1	1		種別行
橋梁用ガードレール施工費 21m以上100m未満	m	81 600	1		11号明細書 17頁
新設防護柵 ダイケガードレール Gr-C-2B-4(トク)	m	81 600	1		12号明細書 18頁
アンカーボルト設置工	本	88	1		13号明細書 19頁
樹脂ガブセル ARケミカルセッター AP22	本	88	1		14号明細書 20頁
樹脂ガブセル ARケミカルセッター AP20S	本	88	1		15号明細書 21頁
運送費	式	1	1		16号明細書 22頁
無収縮モルタル工	m ³	0 060	1		17号明細書 23頁
構造物撤去工	式	1	1		工種行
運搬処理工	式	1	1		種別行
低濃度PCB廃棄物処分費	式	1	1		18号明細書 24頁
運搬費	式	2	1		19号明細書 25頁
管理費(安全・一般管理)	式	1	1		20号明細書 26頁

本工事費内訳書

西の股林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ドラム缶 上フタ式 200L	式	1	1	1	21号明細書 27頁
プラスチックペール缶 上フタ式 20L	式	1	1	1	22号明細書 28頁
仮設工	式	1	1	1	費目行
仮設工	式	1	1	1	工種行
仮設工	式	1	1	1	種別行
鉛対応環境対策機材	式	1	1	1	23号明細書 29頁
足場・支保工	式	1	1	1	種別行
主体足場 パイプ吊足場 トス、アチ 供用月数2.7か月 板張+シート張防護工含む	m ²	189	1	1	24号明細書 30頁
側面塗装足場 トス、アチ 供用月数2.7か月 シート張防護工含む	m ²	787	1	1	25号明細書 31頁
木製工事用看板工	式	1	1	1	種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1	1	1	26号明細書 32頁
直接工事費	式	1	1	1	
共通仮設費計	式	1	1	1	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	1	1	

本工事費内訳書

西の股林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費	式	1	1	1	1号内訳書 5頁
技術管理費	式	1	1	1	2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1	1	1	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1	1	
純工事費	式	1	1	1	
現場管理費	式	1	1	1	
工事原価	式	1	1	1	
一般管理費等	式	1	1	1	
一般管理費等計	式	1	1	1	
工事価格	式	1	1	1	
消費税相当額	式	1	1	1	
請負金額	式	1	1	1	
		1	1	1	
		1	1	1	

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉛対応安全衛生保護具	式	1	1	1	27号明細書 33頁	
計		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		
		1	1	1		

内訳書

技術管理費

（ 2号内訳書 ）

明細書

素地調整
1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 500m²以上1000m²未満

(1号明細書)

1 m²当たり

明細書

研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込

(2号明細書)

1 m²当たり

明細書

塗膜剥離剤塗布塗膜除去工 高欄部

(3号明細書)

1 m²当たり

明細書

防食下地
有機ジンクリッヂペイント スプレー 600 g / m² × 1層

(4号明細書)

1 m²当たり

明細書

下塗
弱溶剤型変形エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g/m²×2層

(5号明細書)

1 m²当たり

明細書

中塗
弱溶剤型ふつ素樹脂塗料 赤系スプレー 170g/m²×1層

(6号明細書)

1 m²当たり

明細書

上塗
弱溶剤型ふつ素樹脂塗料 赤系スプレー 140g/m²×1層

(7号明細書)

1 m²当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上塗 弱溶剤型ふつ素樹脂塗料 赤系スプレー 140 g / m ² ×1層	m ²	1	1			
計		1	1			
1 m ² 当り		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

高欄撤去

明細書

(8号明細書)

1 m当たり

明細書

現場発生品運搬

(9号明細書)

1回当たり

明細書

(10号明細書)

1 t 当り

明細書

(11号明細書)

100 m当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	3	1			[1]
普通作業員	人	12	1			[1]
4 t ユニック車	日	3	1			
諸雑費 [1]	%	5	1		諸雑費	
計		1	1			
1 m 当り		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

明細書

新設防護柵
ダイケガードレール Gr-C-2B-4(トク)

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダイケガードレール Gr-C-2B-4(トク)	m	1	1			
計		1	1			
1 m 当り		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

明細書

アンカーボルト設置工

(13号明細書)

100 本當り

明細書

(14号明細書)

1 本当に

明細書

(15号明細書)

1 本当に

明細書

(16号明細書)

1式当たり

運送費

明細書

(17号明細書)

1 m³当たり

無収縮モルタル工

明細書

低濃度PCB廢棄物處分費

(18号明細書)

1式当たり

明細書

(19号明細書)

1式当たり

運搬費

明細書

管理費(安全・一般管理)

(20号明細書)

1式当たり

明細書

鋼製ドラム缶
上フタ式 200L

(21号明細書)

1式当たり

明細書

(22号明細書)

1式当たり

明細書

(23号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 PCB専用機使用 ダスマックFXN-VIII B160m3/min相当	台・月	1 300	1			
鉛対応集塵機用 カートリッジフィルタ、パッキン	本	16	1			
エアーシャワー賃料 PCB専用機使用 KAS-P04型相当	台・月	1 300	1			
エアーシャワー用 1次フィルター	枚	3	1			
エアーシャワー用 HEPAフィルター	枚	1	1			
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	箇所	1	1			
真空掃除機賃料 1台 PCB専用機使用	月	1 300	1			
真空掃除機用 1次フィルター	枚	3	1			
掃除機用 2次フィルター	枚	1	1			
掃除機用 HEPAフィルター	個	1	1			
計			1			
1式当り			1			
			1			
			1			

主体足場 パイプ吊足場 トス、アチ
供用月数2.7か月 板張+シート張防護工含む

明細書

(24号明細書)

1 m²当たり

明細書

側面塗装足場 ト拉斯、アーチ
供用月数2.7か月 シート張防護工含む

(25号明細書)

1 m²当たり

明細書

木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない

(26号明細書)

1基当たり

明細書

(27号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エコクリーン クールスーツ (上) 3日1着使用/人	着	72	1			
エコクリーン クールスーツ (下) 3日1着使用/人	着	72	1			
送気ユニット 接続器共	組	12	1			
定置ろ過筒 (4人用) ろ過フィルター含む	台	3	1			
エアーラインホース φ9 L=20m 12人分	本	12	1			
エアーラインホース φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3	1			
防じんマスク タイプ RL2-2相当 12人分	個	12	1			
防じんマスク用フィルター (交換用含む) 4日2個組使用/人	個	120	1			
防護手袋 1日2組使用/人	組	464	1			
防護長靴 12人分	足	12	1			
計						
1式当り						

明細書

塗膜調査費

(28号明細書)

1式当たり

明細書

鉄筋探査工

(29号明細書)

1 m³当たり

代価表

素地調整
1種ケレン 循環式プラスト工法 施工規模 500m²以上1000m²未満

(1号代価表)

1,000 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			[1][2]
橋りょう塗装工	人	117	600			[1][2]
循環式プラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			[2]
プラストノズル・プラストホース賃料	台/日	14	700			[2]
循環式プラストマシン整備料 鉛特別整備費	台/日	14	700			[2]
空気圧縮機(排対2次) 8h 可搬式・スクリュ・エンジン・19.4m ³ /min超低騒音型	日	14	700		1号単価表 46頁	[2]
発動発電機(排対2次) 8h ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	日	14	700		2号単価表 47頁	[2]
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	供用日	29	400			[2]
研削材賃料 スチールグリット	m ²	1,000				[2]
諸雑費 消耗部品・油脂類等 [1]	%	5			諸雑費	[2]
小計行 [2]	式	1			小計行	[3]
諸雑費 [3]	%	62			諸雑費	
計						
1 m ² 当り						

研削材（グリッド）及びケレンかす（場内集積・選別・積込）

代価表

(2号代価表)

1,000 m²当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58 800				[1] [2]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14 700				[2]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	[2]
小計行 [2]	式	1			小計行	[3]
諸雑費 [3]	%	62			諸雑費	
計						
1 m ² 当り						

高欄撤去

代価表

(3号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.42	1		1	
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	5.42	1	トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t	1	
R		93.02	1		1	
R1	溶接工	33.35	1	溶接工	1	
R2	特殊作業員	27.89	1	特殊作業員	1	
R3	土木一般世話役	15.26	1	土木一般世話役	1	
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.23	1	運転手(特殊)	1	
Z		1.56	1		1	
Z1	軽油 バトロール給油	1.56	1	軽油 バトロール給油	1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	

代価表

(4号代価表)

0.060 m³当たり

代価表

(5号代価表)

1 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無収縮モルタル 水 0.338t	k g	1,875	1			
計		1	1			
1 m ³ 当り		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

代価表

(6号代価表)

1基当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 020	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0 020	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 020	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 010	1			
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 004	1			
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 003	1			
ボルト φ12mm L=210mm	本	6	1			
ボルト φ12mm L=240mm	本	2	1			
普通作業員	人	0 150	1			木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 130	1			現場設置:看板設置
計						
1基当たり						

代価表

(7号代価表)

1 橋当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技師(B)	人	0 600				
技師(C)	人	0 600				
計						
1 橋 当り						

代価表

(8号代価表)

1 橋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0 100	1			
技師(A)	人	0 200	1			
技師(B)	人	0 250	1			
技師(C)	人	0 400	1			
技術員	人	0 400	1			
計		1	1			
1 橋 当り		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

橋梁塗膜採取・復旧材料費
1検体150g以上、採取面積0.5m四方以上

代価表

(9号代価表)

1橋当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
保護服	枚	2	1			
防塵マスクフィルター	個	2	1			
保護メガネ	個	2	1			
採取試料梱包容器	検体	1	1			
採取用ポリ袋	袋	1	1			
防護手袋	双	2	1			
ポリ塩化ビフェニル含有量試験	試料	1	1			
鉛含有量試験	試料	2	1			
六価クロム含有量試験	試料	2	1			
計		1	1			
1橋当たり		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			

代価表

(10号代価表)

2.750 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技師(A) (屋外補正対象)	人	0 500				[1]
技師(B) (屋外補正対象)	人	1				[1]
技師(C) (屋外補正対象)	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	消耗品、用紙、探査機器損料等
計						
1 m ² 当り						

单価表

空気圧縮機(排対2次) 8h
可搬式・スクリューエンジン・19.4m³/min超低騒音型

(1号单值表)

1日当たり

单価表

発動発電機(排対2次) 8h
ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA

(2号单值表)

1日当たり

經費條件表

下北森林管理署 西の股林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	鋼橋架設工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.07% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】