

工種別数量内訳書

工事名 古川目沢林道改良工事

下北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（1号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	掘削積込・運搬	m3	2328		
ルーズ積込・運搬（土砂）		m3	2350		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	694		
購入土	岩ズリ	m3	1		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	28.2		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	3		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	9		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	416		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
植生マット		m2	366		
擁壁工		式	1		
補強盛土工		式	1		
ジテキスタイル敷設		m2	1323.6		
ジオテキスタイル敷均し・締固め		m3	1644.8		
のり面強化材敷設		m2	3061.8		
水平排水材敷設		m	472.5		
吸出防止材設置		m2	439.8		
補強盛土材料		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
コルゲートフリューム		m	29.6		
植生マット水路工	縦張	m	4		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 撤去・再設置	m	13		
防護柵工		式	1		
木柵工	杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	44		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう撤去		袋	22		
ルーズ積込・運搬(大型土のう中詰材)		m3	22		
現道補修	バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	35		
現道補修	再生碎石 RC-40	m3	30		
木製工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		