

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

| | | |
|-------|-------------------|--|
| 森林管理署 | 下北森林管理署 | |
| 物件番号 | 1 | |
| 物件名 | 森林環境保全整備事業(川代山地区) | |

| 林小班 | 保安林 種別等 | 主要樹種 | 林 齢 | 事業区分 | 伐採方法 | 面積 ha | 伐 採 率 % | 平均 胸高 直径 cm | 立木資材量 | | | 生産量 | | | 予定作業量 | | | | | | | | | | | | | | 最寄り市町村から の距離 km | 備 考 | | | | |
|-------|------------|------|--------|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 本数 | 材積 m³ | m³/本 | N m³ | L m³ | 計 m³ | 伐倒 | | 集・造材 | | 小運搬巻立 | | | | 森林作業道作設 | | 林地保全 | | 土場作設等 h | 砂利 数量 m³ | | | 薬剤 散布 (スミバ イン) ℓ | 鉄板 規格*枚数 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 方法 | 数量 m³ | 方式 | 数量 m³ | フォワーダ 片道運搬距離 m | 数量 m³ | グラブ/ル付きトラフ 片道運搬距離 m | 数量 m³ | 林地傾 斜 緩・中・急 m | 延長 m | 2種 編欄 m | 緑化 m² | | | | | | | | |
| 430ㄱ1 | 水涵保 | スギ | 34 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 6.10 | 25 | 34 | 993 | 820 | 0.83 | 400 | 0 | 400 | 全木 | 820 | ブロセッサ | 400 | 653 | 400 | | | 中 | | | | | | | | | むつ市役所 | 19.9 | |
| 431ㄱ5 | 水涵保 | スギ | 71 | 保護伐 | 皆伐 | 1.53 | 100 | 38 | 756 | 684 | 0.90 | 438 | 0 | 438 | 全木 | 684 | ブロセッサ | 438 | 503 | 438 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 20.4 | 地拵・植付 | |
| 431る2 | 水涵保 | スギ | 42 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.85 | 25 | 26 | 949 | 489 | 0.52 | 234 | 0 | 234 | 全木 | 489 | ブロセッサ | 234 | 342 | 234 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.9 | | |
| 431よ | 水涵保 | スギ | 46 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 5.46 | 25 | 26 | 1,592 | 777 | 0.49 | 370 | 0 | 370 | 全木 | 777 | ブロセッサ | 370 | 956 | 370 | | | 緩 | | | | | | | | むつ市役所 | 20.4 | | |
| 434ㄱ5 | 水涵保 | スギ | 40 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.95 | 25 | 26 | 612 | 321 | 0.52 | 154 | 0 | 154 | 全木 | 321 | ブロセッサ | 154 | 160 | 154 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 21.4 | | |
| 434は1 | 水涵保 | スギ | 43 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 5.00 | 25 | 28 | 1,652 | 810 | 0.49 | 382 | 0 | 382 | 全木 | 810 | ブロセッサ | 382 | 396 | 382 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 20.8 | | |
| 434は2 | 水涵保 | スギ | 43 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.22 | 25 | 28 | 737 | 360 | 0.49 | 169 | 0 | 169 | 全木 | 360 | ブロセッサ | 169 | 186 | 169 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 20.8 | | |
| 435ろ1 | 水涵保 | スギ | 39 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 0.60 | 25 | 30 | 180 | 94 | 0.52 | 43 | 0 | 43 | 全木 | 94 | ブロセッサ | 43 | 645 | 43 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 21.8 | | |
| 435ろ2 | 水涵保 | スギ | 39 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.55 | 25 | 30 | 464 | 242 | 0.52 | 111 | 0 | 111 | 全木 | 242 | ブロセッサ | 111 | 202 | 111 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 21.8 | | |
| 436ろ1 | 水涵保 | スギ | 38 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 0.45 | 25 | 26 | 156 | 80 | 0.51 | 37 | 0 | 37 | 全木 | 80 | ブロセッサ | 37 | 2,266 | 37 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | | |
| 436ろ3 | 水涵保 | スギ | 46 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.95 | 25 | 32 | 745 | 579 | 0.78 | 275 | 0 | 275 | 全木 | 579 | ブロセッサ | 275 | 839 | 275 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | | |
| 436ろ4 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.27 | 25 | 32 | 428 | 333 | 0.78 | 158 | 0 | 158 | 全木 | 333 | ブロセッサ | 158 | 937 | 158 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | | |
| 436ろ5 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.66 | 25 | 32 | 670 | 472 | 0.70 | 222 | 0 | 222 | 全木 | 472 | ブロセッサ | 222 | 1,736 | 222 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | | |
| 436は2 | 水涵保 | スギ | 71 | 保護伐 | 皆伐 | 0.52 | 100 | 34 | 588 | 624 | 1.06 | 431 | 0 | 431 | 全木 | 624 | ブロセッサ | 431 | 987 | 431 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | 地拵・植付 | |
| 436に4 | 水涵保 | スギ | 61 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 4.72 | 25 | 28 | 763 | 439 | 0.58 | 170 | 0 | 170 | 全木 | 439 | ブロセッサ | 170 | 134 | 170 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.4 | | |
| 437ろ | 水涵保 | カラマツ | 72 | 保護伐 | 皆伐 | 0.92 | 100 | 30 | 598 | 257 | 0.43 | 125 | 28 | 153 | 全木 | 257 | ブロセッサ | 153 | 95 | 153 | | | 緩 | | | | | | | | むつ市役所 | 20.0 | 地拵・植付 | |
| 437は1 | 水涵保 | スギ | 43 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.45 | 25 | 30 | 614 | 316 | 0.52 | 135 | 0 | 135 | 全木 | 316 | ブロセッサ | 135 | 263 | 135 | | | 緩 | | | | | | | | むつ市役所 | 18.9 | | |
| 438に1 | 水涵保 | スギ | 40 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 1.20 | 25 | 26 | 270 | 109 | 0.40 | 46 | 0 | 46 | 全木 | 109 | ブロセッサ | 46 | 2,927 | 46 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 438に2 | 水涵保 | スギ | 44 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.30 | 25 | 24 | 1,083 | 357 | 0.33 | 153 | 0 | 153 | 全木 | 357 | ブロセッサ | 153 | 2,191 | 153 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 438に3 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 4.07 | 25 | 24 | 1,334 | 440 | 0.33 | 189 | 9 | 198 | 全木 | 440 | ブロセッサ | 198 | 2,018 | 198 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 438ほ1 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 0.95 | 25 | 24 | 310 | 103 | 0.33 | 44 | 0 | 44 | 全木 | 103 | ブロセッサ | 44 | 1,536 | 44 | | | 緩 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 438ほ2 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 4.88 | 25 | 24 | 1,603 | 527 | 0.33 | 227 | 11 | 238 | 全木 | 527 | ブロセッサ | 238 | 841 | 238 | | | 緩 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 438ほ3 | 水涵保 | スギ | 45 | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.00 | 33 | 24 | 431 | 143 | 0.33 | 61 | 0 | 61 | 全木 | 143 | ブロセッサ | 61 | 174 | 61 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | | |
| 439は1 | 水涵保 | スギ | 71 | 保護伐 | 皆伐 | 1.61 | 100 | 30 | 1,920 | 1,038 | 0.54 | 659 | 19 | 678 | 全木 | 1,038 | ブロセッサ | 678 | 166 | 678 | | | 中 | | | | | | | | むつ市役所 | 19.3 | 地拵・植付 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 63.21 | | | 19,448 | 10,412 | 0.54 | 5,233 | 67 | 5,300 | | 10,412 | | 5,300 | | | 0 | | | 12,405m | 0 | 0 | BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10 | | 3600 (150倍希 釈後の量) | 6m×40枚 180日 | | | | |

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]