（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（椚沢山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜 緩・中・急	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥		m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
1に1A	水涵保	スギ	63	保護伐	皆伐	2.34	100	28	2,753	1,917	0.70	1,269	21	1,290	全木	1,917	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,290	344	1,290			中								むつ市役所 19.5	地拵・植付
1に1B	水涵保	スギ	63	保護伐	皆伐	2.47	100	22	2,460	1,203	0.49	696	41	737	全木	1,203	ﾌﾟﾛｾｯｻ	737	344	737			中								むつ市役所 19.5	地拵・植付
1に1C	水涵保	スギ	63	保護伐	皆伐	2.45	100	28	2,042	1,549	0.76	974	31	1,005	全木	1,549	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,005	344	1,005			中								むつ市役所 19.5	地拵・植付
1に1D	水涵保	スギ	63	保護伐	皆伐	2.50	100	28	2,367	1,654	0.70	1,068	25	1,093	全木	1,654	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,093	344	1,093			中								むつ市役所 19.5	地拵・植付
2い	水涵保	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	11.73	25	32	2,554	2,526	0.99	1,027	0	1,027	全木	2,526	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,027	529	1,027			中								むつ市役所 22.1	
2は	水涵保	スギ	71	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.8	33	28	646	569	0.88	227	30	257	全木	569	ﾌﾟﾛｾｯｻ	257	722	257			緩								むつ市役所 22.1	
4と2	水涵保	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.19	25	24	85	39	0.46	14	0	14	全木	39	ﾌﾟﾛｾｯｻ	14	85	14			緩								むつ市役所 20.7	
4に	水涵保	スギ	29	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.19	33	16	866	152	0.18	57	0	57	全木	152	ﾌﾟﾛｾｯｻ	57	270	57			中								むつ市役所 20.9	
4は	水涵保	スギ	38	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.91	33	18	536	102	0.19	35	0	35	全木	102	ﾌﾟﾛｾｯｻ	35	77	35			中								むつ市役所 20.7	
4へ2	水涵保	アカマツ	65	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.89	33	20	740	246	0.33	84	0	84	全木	246	ﾁｪｰﾝｿｰ	84	205	84			中								むつ市役所 20.0	
4ほ	水涵保	スギ	65	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.89	33	22	1,337	479	0.36	184	0	184	全木	479	ﾌﾟﾛｾｯｻ	184	240	184			中								むつ市役所 18.8	
4る2	水涵保	スギ	29	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.82	33	18	359	82	0.23	31	0	31	全木	82	ﾌﾟﾛｾｯｻ	31	206	31			中								むつ市役所 20.7	
5は	水涵保	スギ	62	保育間伐（活用型）	定性間伐	42.2	29	28	6,610	4,517	0.68	1,741	148	1,889	全木	4,517	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,889	2127	1,889			中								むつ市役所 21.4	
5ろ	水涵保	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	54.79	33	20	22,383	7,426	0.33	2,370	373	2,743	全木	7,426	ﾌﾟﾛｾｯｻ	2,743	580	2,743			中								むつ市役所 21.4	
6い5	水涵保	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	7.59	25	20	2,010	641	0.32	195	33	228	全木	641	ﾌﾟﾛｾｯｻ	228	1995	228			緩								むつ市役所 24.4	
6ろ1	水涵保	スギ	61	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.15	33	20	2,275	780	0.34	326	0	326	全木	780	ﾌﾟﾛｾｯｻ	326	606	326			中								むつ市役所 22.1	
合計						140.91			50,023	23,882	0.48	10,298	702	11,000		23,882		11,000		11,000		0		13,200m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 （150倍希釈後の量）			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復 所要時間 (分)	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	1に1(A伐区)	2.34	2	2	3	2	20.6	8		
2	1に1(B伐区)	2.47	2	2	2	2	20.4	8		
3	1に1(C伐区)	2.45	2	2	1	2	20.2	4		
4	1に1(D伐区)	2.50	2	2	2	2	20.2	12		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 20,500	植付樹種
1	1に1(A伐区)	2.34	2	20.6	8	8	2,100	4,900	スギコン(少花粉)
2	1に1(B伐区)	2.47	2	20.4	8	8	2,100	5,200	スギコン(少花粉)
3	1に1(C伐区)	2.45	2	20.2	4	4	2,100	5,150	スギコン(少花粉)
4	1に1(D伐区)	2.50	2	20.2	12	12	2,100	5,250	スギコン(少花粉)