（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	3
物件名	森林環境保全整備事業（釜ノ沢山国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
887に	水涵保	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	9.37	33	24	2,735	1,367	0.50	541	0	541	全木	1,367	ﾌﾟﾛｾｯｻ	541	1446	541	8,200	541	中								川内庁舎 8.5	
887は1	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.36	33	24	688	344	0.50	139	0	139	全木	344	ﾌﾟﾛｾｯｻ	139	1434	139	8,200	139	緩								川内庁舎 8.5	
887は2	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.82	33	24	821	411	0.50	166	0	166	全木	411	ﾌﾟﾛｾｯｻ	166	1375	166	8,200	166	緩								川内庁舎 8.5	
887ほ	水涵保	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.21	33	24	357	176	0.49	67	0	67	全木	176	ﾌﾟﾛｾｯｻ	67	1651	67	8,200	67	中								川内庁舎 8.5	
887ろ	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.06	33	24	1,188	593	0.50	227	0	227	全木	593	ﾌﾟﾛｾｯｻ	227	1092	227	8,200	227	緩								川内庁舎 8.5	
888い1	水涵保	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.80	33	16	1,620	268	0.17	90	0	90	全木	268	ﾌﾟﾛｾｯｻ	90	235	90	8,200	90	中								川内庁舎 8.5	
888い2	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.46	33	16	3,733	619	0.17	207	0	207	全木	619	ﾌﾟﾛｾｯｻ	207	380	207	8,200	207	中								川内庁舎 8.5	
888い4	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	9.44	33	16	5,450	905	0.17	276	26	302	全木	905	ﾌﾟﾛｾｯｻ	302	401	302	8,200	302	中								川内庁舎 8.5	
888い5	水涵保	スギ	44	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.95	33	18	902	242	0.27	91	0	91	全木	242	ﾌﾟﾛｾｯｻ	91	478	91	8,200	91	中								川内庁舎 8.5	
888に3	水涵保	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.27	33	18	2,571	560	0.22	216	0	216	全木	560	ﾌﾟﾛｾｯｻ	216	409	216	8,200	216	中								川内庁舎 8.5	
888に4	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	8.38	33	16	4,763	909	0.19	352	0	352	全木	909	ﾌﾟﾛｾｯｻ	352	488	352	8,200	352	中								川内庁舎 8.5	
888に5	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	7.75	33	16	4,404	841	0.19	325	0	325	全木	841	ﾌﾟﾛｾｯｻ	325	518	325	8,200	325	中								川内庁舎 8.5	
888に6	水涵保	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.38	33	16	1,352	258	0.19	100	0	100	全木	258	ﾌﾟﾛｾｯｻ	100	161	100	8,200	100	中								川内庁舎 8.5	
888に7	水涵保	スギ	48	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.25	33	16	2,983	569	0.19	220	0	220	全木	569	ﾌﾟﾛｾｯｻ	220	239	220	8,200	220	中								川内庁舎 8.5	
888は3	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.44	33	18	263	73	0.28	28	0	28	全木	73	ﾌﾟﾛｾｯｻ	28	67	28	8,200	28	中								川内庁舎 8.5	
888は4	水涵保	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	6.89	33	18	2,899	861	0.30	334	0	334	全木	861	ﾌﾟﾛｾｯｻ	334	277	334	8,200	334	中								川内庁舎 8.5	
888は5	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.78	33	18	751	222	0.30	86	0	86	全木	222	ﾌﾟﾛｾｯｻ	86	222	86	8,200	86	中								川内庁舎 8.5	
888は6	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	9.20	33	18	3,871	1,150	0.30	446	0	446	全木	1,150	ﾌﾟﾛｾｯｻ	446	642	446	8,200	446	中								川内庁舎 8.5	
888は7	水涵保	スギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.71	33	18	2,405	713	0.30	277	0	277	全木	713	ﾌﾟﾛｾｯｻ	277	903	277	8,200	277	中								川内庁舎 8.5	
888ろ	水涵保	スギ	52	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.19	33	16	677	129	0.19	50	0	50	全木	129	ﾌﾟﾛｾｯｻ	50	160	50	8,200	50	中								川内庁舎 8.5	
892ほ	水涵保	スギ	56	育成受光伐	複層伐	2.63	100	20	3,452	1,348	0.39	994	42	1,036	全木	1,348	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,036	246	1,036			中								川内庁舎 8.5	地拵・植付
合計						95.34			47,885	12,558	0.26	5,232	68	5,300		12,558		5,300		5,300		4,264		1,770m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 （150倍希釈後の量）			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	刈払功程 疎-1 中-2 密-3	植生の混交歩合 易-1 中-2 難-3	枝条整理功程 疎-1 中-2 密-3	傾斜補正 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	892ほ	2.63	2	2	3	2	8.2	12		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員 輸送車 片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 5,300	植付樹種
1	892ほ	2.63	2	8.2	12	12	2,000	5,300	スギコン